

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie powierzchni gruntu					
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 20*30*0.5	m ³ m ³	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNNR 1 d.1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi do- starczonej samochodami; kat.gr.I-II Podsypka piaskowa 20*30*0.35	m ³ m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNNR 1 d.1 0214-04	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 20*30*0.35	m ³ m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
4	KNR 2-01 d.1 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęsz- czenia Js = 0.98 20*30*0.35	m ³ m ³	210.000	
				RAZEM	210.000
2 Prace brukarskie					
5	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20+20+30+30	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
3 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych					
6	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm $((20/0.15)*30*1,1+(30/0.15)*20*1,1))*0.62$ $(20/0.15)*30*1.1*0.62/1000+(30/0.15)*20*1.1*0.62/1000$	t t	5.456	
				RAZEM	5.456
4 Posadzka					
7	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- me podposadzkowe 30*20	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
8	KNR 2-22 d.4 1003-02	Posadzki betonowe grubości 18 cm zatarte na gładko z betonu C30/37 W8 , pod- sypka utwardzająca 20*30	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000