

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Modernizacja pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
DPS w Olkuszu

Adres: Jana Kantego 4
32-300 Olkusz

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45442100-8 - Roboty malarskie
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: Powiat Olkuski - Zarząd Powiatu Olkuskiego
Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Tomasz Barzycki
Sprawił:
Data opracowania: 20.09.2024 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1		Korytarz IV pi tro			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi foli polietylenow (1.8*2.0+1.4*2.0+1.67*1.45*1.2)*1,15	m2 m2	 10,702	 10,702
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demonta tabliczek - oznaczenia pomieszcze 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demonta pochwytów (32.8*2-17*0.8)*1,15	m m	 59,800	 59,800
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demonta listew naro nych 17*2*1.6*1,15	m m	 62,560	 62,560
1.1.5	KNR 4-01 0354-07	Demonta drzwi wraz z o cie nic 17	szt. szt.	 17,000	 17,000
1.1.6	KNR 4-03 1134-01	Demonta opraw o wietleniowych 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
1.2		Podłogi			
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg 32.8*1.8*1.15	m2 m2	 67,896	 67,896
1.3		ciany			
1.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 216,528*1,15	m2 m2	 249,007	 249,007
1.3.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn trznych o powierzchni ponad 5m2 na cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej z uwzgl dniem bruzdowania (przyj to 60% pow. cian) 180.44*0.6*1.2	m2 m2	 129,917	 129,917
1.3.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupelnienie tynków wewn trznych zwyklych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 (60%) 129,917	m2 m2	 129,917	 129,917
1.3.4	KNNR 2 0802-06	Przetarcie starych tynków (przyj to 40%) 180.44*0.4*1.2	m2 m2	 86,611	 86,611
1.3.5	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntuj cymi cian i sufitów 216,528*1,15	m2 m2	 249,007	 249,007
1.3.6	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian i sufitów 216,528*1,15	m2 m2	 249,007	 249,007
1.3.7	Kalkulacja indywidualna	Lazurowanie cian do wysoko ci 1,6m (1.8*2+32.8*2-17*0.8)*1.6*1.2	m2 m2	 106,752	 106,752
1.4		Sufit			
1.4.1	KSNR 7 0702-02	Sufity powieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm 67,896*1,15	m2 m2	 78,080	 78,080
1.5		Pozostałe			
1.5.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z demonta u 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej - wkucie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.5.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 17	szt szt	 17,000	 17,000
1.5.4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w cianach z cegły o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej-poszerzenie otworów.(17 szt) 2.1*0.2*17*1.2	m2 m2	 8,568	 8,568
1.5.5	KNR 4-01 0313-03	Przesklepienia otworów w cianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek (17 1.6*0.25*0.25*17*1,3	m3 m3	 2,210	 2,210
1.5.6	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie nadpro y-analogia (17 szt) 17*1.3*1.2	m m	 26,520	 26,520

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1.5.7	KNR 4-01 0313-06	Obmurowanie kociaków belek nadproszkowych-analogia 34	koni ec koni ec	34,000	34,000
1.5.8	KNNR 2 1104-01	Montaż wewnętrznych ociepleni stalowych 17	szt. szt.	17,000	17,000
1.5.9	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - Porta CPL-korytarze (17 szt) 1.1*2.0*17	m2 m2	37,400	37,400
1.5.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż poręcznej systemowej Fi 42 mm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5.11	Kalkulacja indywidualna	Montaż odbojników ściennych 55	m m	55,000	55,000
1.5.12	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przyścienne (zwykłe) - Led 60x30 z czujnikiem ruchu 9	kpl. kpl.	9,000	9,000
2		Pokoje IV piętro			
2.1		Roboty przygotowawcze			
2.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi foliopolietylenow 76,596*1,15	m2 m2	88,085	88,085
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg 353,050*1,15	m2 m2	406,007	406,007
2.1.3	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2*6 1*2 1 2 2 6 2 1 1*3 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	12,000 2,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,000 2,000
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew narożnych 48	m m	48,000	48,000
2.1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy 2.6*16*1.25	m m	52,000	52,000
2.1.6	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia - wyniesienie mebli demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia 17	kpl. kpl.	17,000	17,000
2.2		Roboty remontowe			
2.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 1369,579*1,15	m2 m2	1 575,016	1 575,016
2.2.2	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynku na pasach szpalet po wymianie drzwi 98,88*1,15	m m	113,712	113,712
2.2.3	KNNR 2 0802-06	Przetarcie starych tynków (przyjęto 50%) 687,789*1,15	m2 m2	790,957	790,957
2.2.4	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów 1369,579*1,1	m2 m2	1 506,537	1 506,537
2.2.5	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 1369,579*1,1	m2 m2	1 506,537	1 506,537
2.2.6	Kalkulacja indywidualna	Lazurzenie ścian do wysokości 1,6m 526,792*1,15	m2 m2	605,811	605,811
2.2.7	Kalkulacja indywidualna	Montaż narożników 60,72	m m	60,720	60,720
2.2.8	Kalkulacja indywidualna	Pasy ochronne PCV	m		83,160

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
		83,16	m	83,160	
2.2.9	KNNR 5 0502-04	Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietłówkowa 60x60 natynkowa 31	kpl. kpl.	31,000	31,000
2.2.10	Kalkulacja indywidualna	Monta karniszy - szynowe 2.6*16*1.25	m m	52,000	52,000
2.2.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek - pas wokół drzwi 35,42*1,15	m2 m2	40,733	40,733
2.2.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 11	szt szt	11,000	11,000
2.2.13	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w cianach z cegły o grubo ci 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej-poszerzenie otworów. 2.1*0.1*11*1.15	m2 m2	2,656	2,656
2.2.14	KNR 4-01 0313-03	Przesklepienia otworów w cianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1.6*0.25*0.25*11*1.15	m3 m3	1,265	1,265
2.2.15	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie nadpro y-analogia 11*1.3	m m	14,300	14,300
2.2.16	KNR 4-01 0313-06	Obmurowanie ko ców belek nadpro owych-analogia 22	szt. szt.	22,000	22,000
2.2.17	KNNR 2 1104-01	Monta wewn trznych o cie nic stalowych 11	szt. szt.	11,000	11,000
2.2.18	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne fabrycznie wyko czone WC - typu Porta CPL 1*2.0*11	m2 m2	22,000	22,000
2.2.19	KNR 4-01 0819-16	Uzupełnienie płytek wokół drzwi 35,42*1,15	m2 m2	40,733	40,733
2.2.20	KNR 401/1212/18	Malowanie farb olejn elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 1-krotne 20,880*1,15	m2 m2	24,012	24,012
2.2.21	KNNR 5/306/3	Ł cznik pt w puszcze instalacyjnej 17	szt szt	17,000	17,000
2.2.22	KNNR 5/308/9	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 4mm2 metalowe z uziemieniem 68	szt szt	68,000	68,000
2.2.23	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 17	pomi ar pomi ar	17,000	17,000
2.2.24	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej, piorunochronnej i skuteczno ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 68,000	szt szt	68,000	68,000