

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Mini Zoo
Remont Wigwamu

Adres : Zielona Góra ul.Botaniczna

Roboty budowlane Remont Wigwamu

Inwestor : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
65-120 Zielona Góra .Zjednoczenia 110

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Roboty budowlane Remont Wigwamu

Budowa: Mini Zoo Remont Wigwamu
Adres: Zielona Góra ul.BotanicznaWIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNNR 003-0807-04-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne czyszczenie elementów drewnianych łąty i krawędziaki	489,440 m2			
2	KNR 401-0419-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana łacenia dachu z drewna modrzewiowego pod pokrycie dachówka, przy odstępie łąt: do 20 cm	22,000 m2			
3	KNNR 003-0504-04-00 WACETOB Warszawa Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami solowymi - ball i krawędziaków, dwukrotna	22,000 m2			
4	KNNR 003-0807-04-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne czyszczenie elementów drewnianych deski-dach wewnątrz	322,000 m2			
5	KNR 401-0627-04-00 IGM Warszawa Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: ball i krawędziaków słupy konstrukcji oraz stężenia poprzeczne wewnątrz	36,260 m2			
6	KNR 401-0628-03-00 IGM Warszawa Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami olejowymi: desek i płyt dach wewnątrz	322,000 m2			
7	KNR 401-0441-01-00 WACETOB Warszawa Rozebranie deskowania dachu: z desek w odstępach i ponowny montaż - analogia daszki przy wejściach	30,000 m2			
8	KNNR 003-0807-04-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne czyszczenie elementów drewnianych łąty i krawędziaki	7,560 m2			
9	KNR 401-0628-05-00 WACETOB Warszawa Impregnacja poprzez trzykrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami olejowymi: desek i płyt - siedziska	7,560 m2			
10	KNR 202-1611-06-00 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne, o wysokości kolumny: do 6 m	10,000 kolumna			
11	KNR 201-0609-07-00 WACETOB Warszawa zasyпка fillracyjna żwirum 16-32 mm w rurze PCV z gotowego kruszywa, wykonana ze żwiru	2,000 m3			
12	KNR 201-0619-01-00 WACETOB Warszawa Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m i średnicy nominalnej rur PCV 400-500 mm	3,000 szt			
Wartość kosztorysowa robót					