

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i adaptacja pomieszczenia sali nr 33					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (6,24*7,27)+13,80-(0,40*0,40)*2	m ² m ²	 58,845	 58,845
				RAZEM	58,845
2	KNR 9-29 d.1 0102-01	Rozbiórka okładzin ścian ze sklejki - okładzina pojedyncza (6,24*3,18)+(4,18*3,18)+(0,23*3,18)+(0,72*2,42)+(5,58*3,18)+(6,37*3,18)+(13,84*3,18)	m ² m ²	 117,622	 117,622
				RAZEM	117,622
3	KNNR-W 3 d.1 1301-03	Rozbiórka okładzin słupów ze sklejki - okładzina pojedyncza - słupy 2szt. (0,44+0,44+0,44+0,44)*3,18*2	m ² m ²	 11,194	 11,194
				RAZEM	11,194
4	KNR 9-29 d.1 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina podwójna (1,13*3,18)+(0,28*3,18)	m ² m ²	 4,484	 4,484
				RAZEM	4,484
5	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 0,27+6,37+0,44	m ³ m ³	 7,080	 7,080
				RAZEM	7,080
6	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km 7,08*5	m ³ m ³	 35,400	 35,400
				RAZEM	35,400
7	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja odpadów płytki podłogowe PCV -0,27 m ³ płyty meblowe +stelaż - 6,37 m ³ płyty r-g + wypełnienie - 0,44 m ³ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (5,56*7,33)+13,80	m ² m ²	 54,555	 54,555
				RAZEM	54,555
9	NNRNKB d.1 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (5,56*7,33)+13,80	m ² m ²	 54,555	 54,555
				RAZEM	54,555
10	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych AC6/10mm (6,24*7,27)+13,80-(0,40*0,40)*2	m ² m ²	 58,845	 58,845
				RAZEM	58,845
11	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1,13*3,18)+(0,28*3,18)	m ² m ²	 4,484	 4,484
				RAZEM	4,484
12	KNR AT-17 d.1 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 40	cm cm	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
13	KNR AT-45 d.1 0115-01	Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - 4 m wysokości komin 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-02 d.1 2002-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych (5,16*3,15)	m ² m ²	 16,254	 16,254
				RAZEM	16,254
15	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 107,43	m ² m ²	 107,430	 107,430
				RAZEM	107,430
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5,56*7,33)+13,80	m ² m ²	 54,555	 54,555
				RAZEM	54,555
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 35,69*1,65	m ² m ²	 58,888	 58,888
				RAZEM	58,888
18	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ftalowymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 35,69*1,50	m ² m ²	 53,535	 53,535

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,535
19	KNNR 2 d.1 0602-05	Izolacje pionowe przeciwdźwiękowe z 2 cm z pianki akustycznej układanej na kleju żelowym wraz płytą gk akustyczną 12,5 mm i malowaniem od strony wewnętrznej pomieszczenia strzelnicy (4,86*3,18)+(6,34*3,18)+(1,13*3,18)+(0,28*3,18)	m ²		
			m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
20	KNNR 2 d.1 0602-05	Izolacje pionowe przeciwdźwiękowe z 2 cm z pianki akustycznej układanej na kleju żelowym wraz płytą g-k akustyczną 12,5 mm i malowaniem od strony zewnętrznej pomieszczenia strzelnicy (4,86*3,18)+(6,34*3,18)+(1,52*3,18)	m ²		
			m ²	40,450	
				RAZEM	40,450
21	KNNR 2 d.1 1302-03	Montaż drzwi antywłamaniowych "90" klasy RC3, (kolor do uzgodnienia)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty instalacyjne elektryczne			
22	KNR 4-03 d.2 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		40,36	m	40,360	
				RAZEM	40,360
23	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-03 d.2 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-03 d.2 1135-01	Demontaż opraw zwykłych do zawieszania	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 3x2,5	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
27	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 3x1,5	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
28	KNNR 5 d.2 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR 4-03 d.2 1134-01 analogia	Montaż opraw LED 22W	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
32	KNR AT-15 d.2 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m kabla		
		3,50	m kabla	3,500	
				RAZEM	3,500
33	KNR AT-15 d.2 0111-04	Wyposażenie tablic rozdzielczych 19" 16xRJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR AT-15 d.2 0108-04	Montaż gniazd abonenckich podłogowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-03 d.2 0303-04	Przeniesienie tablicy bezpiecznikowej na korytarz	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR AT-15 d.2 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar.		
			pomiar.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Roboty montażowe			
38	d.3 wycena indywidualna	Montaż rolet antywłamaniowych z aluminium klasy RC3, (kolor do uzgodnienia) (2,42*2,15)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.3 wycena indywidualna	Montaż klimatyzatora 5,1 KW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	d.3 wycena indywidualna	Montaż stanowiska strzeleckiego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	d.3 wycena indywidualna	Zakup szafy na broń z przegrodą, stalowe, zamek kluczowy, KL.S1, wym. 1,50 x 0,56 x 0,32 (kolor do uzgodnienia)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000