


PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100



1. DACH
 - dachówka ceramiczna
 - łaty i kontrłaty 3x5cm
 - papa asfaltowa
 - deskowanie pełne 25mm
 - krokwie 8x20cm, jętki 5x15cm, belka kalenicowa 8x20cm
2. JĘTKI
 - jętki 2x5x15cm
3. POSADZKA
 - posadzka fibrobeton kl. C25/30 gr. 15cm
 - 2x folia izolacyjna PE
 - beton podkładowy kl. C8/10 gr. 10cm
 - folia budowlana izolacyjna
 - piasek średni Is>0,99 gr. min. 60cm
4. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
 - tynk zewnętrzny mineralny
 - błoczek z betonu komórkowego gr. 24cm
 - tynk wewnętrzny

ENERGOPROJEKTY SP. Z O. O.
UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK
NIP: 9662097078

TEMAT:

Budynek gospodarczy służący gospodarce leśnej

ADRES BUDOWY:
Działka nr 274/2, Błudzie Wielkie
obręb ew. Budwiecie,
jednostka ew. Dubeninki

INWESTOR:
Nadleśnictwo Gołdap
Ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Przekrój B-B

Nr rysunku:

5

Data:

19.10.2021

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

Skala:

1:100

Projektant:

Specjalność:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

Architektura

mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałęcki
upr. bud. nr KPOKK IA/51/2008