


# PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100



<b>1. DACH</b> - dachówka ceramiczna - łąty i kontrłaty 3x5cm - papa asfaltowa - deskowanie pełne 25mm - krokwie 8x20cm, jętki 5x15cm, belka kalenicowa 8x20cm
<b>2. STROP</b> - deski podłogowe gr. 32mm - belki stropowe drewniane 8x20cm w rozstawie co 60cm - płyta OSB gr. 12mm
<b>3. POSADZKA</b> - posadzka fibrobeton kl. C25/30 gr. 15cm - 2x folia izolacyjna PE - beton podkładowy kl. C8/10 gr. 10cm - folia budowlana izolacyjna - piasek średni $\rho_s > 0,99$ gr. min. 60cm
<b>4. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b> - tynk zewnętrzny mineralny - bloczek z betonu komórkowego gr. 24cm - tynk wewnętrzny

<b>ENERGOPROJEKTY SP. Z O. O.</b> UL. OPOLSKA 15, 15-549 BIAŁYSTOK NIP: 9662097078			
<b>TEMAT:</b> Budynek gospodarczy służący gospodarce leśnej			
<b>ADRES BUDOWY:</b> Działka nr 274/2, Błudzie Wielkie obręb ew. Budwiecie, jednostka ew. Dubeninki		<b>INWESTOR:</b> Nadleśnictwo Gołdap Ul. 1 Maja 33, 19-500 Gołdap	
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b> Przekrój A-A			Nr rysunku: <b>4</b>
<b>STADIUM:</b> PROJEKT BUDOWLANY			Data: 19.10.2021
<b>Projektant:</b>			Skala: <b>1:100</b>
<b>Specjalność:</b>	<b>Imię i nazwisko:</b>	<b>Podpis:</b>	
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałęcki upr. bud. nr KPOKK IA/51/2008	