


Rzut dachu
skala 1:100



Akcesoria dachowe

Nazwa	Jednostka	Dachy
Niezgrupowane		
Długość gąsiorów	m	0.38
Denka gąsiorów	szt.	6
Denka rynien dachowych okrągłe (125)	szt.	12
Długość rynien dachowych okrągłych (125)	m	76.24
Uchwyty rynien dachowych okrągłe (125)	szt.	145
Długość rur spustowych okrągłych (90)	m	28.63
Kolanka rur spustowych okrągłe (90/67.5°)	szt.	10
Leje spustowe okrągłe (90)	szt.	10
Uchwyty rur spustowych okrągłe (90)	szt.	30
Zakończenia rur spustowych zakrzywione okrągłe (90)	szt.	10

Potacie dachu						
Dach 1	Nr potac	Nachylenie [°]	Powierzchnie [m²]			
	2	30.00	80.38			
	3	30.00	80.38			
3						
2						
Potacie dachu						
Dach 2	Nr potac	Nachylenie [°]	Powierzchnie [m²]			
	2	30.00	32.11			
	4	30.00	32.11			
4						
2						
Potacie dachu						
Dach 3	Nr potac	Nachylenie [°]	Powierzchnie [m²]			
	3	30.00	75.47			
	4	30.00	75.47			
3						
4						
Powierzchnie dachów						
Dachy	Powierzchnie [m²]	Dłakpy [m]	Kalenice [m]	Narożniki [m]	Kosze [m]	Kr. szczytowe [m]
	375.93	76.24	38.12	14.29	0.00	57.31

Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz świetlicy wiejskiej		
Adres/in. dzialki: 75-600 Stróżyno Grzyna Walez dr nr 6/61		
Inwestor/in. dzialki: 75-600 Walez ul. Działkowicza 9 75-600 Walez		
Faza: PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD PROJEKTOWANIE” 75-600 Walez ul. Piłsudskiego 14/1 Dariusz Świątek tel. 60254503 e-mail: serwis@inb-ud.pl		
Główny projektant	mgr inż. Damian Świątek	
Brat/inż. Konsultacja architektura		
Projektant:		Podpis
Konsultacja	mgr inż. Damian Świątek ZAP/0026/PWOK/09	
Architektura	inż. Piotr Szulc GP/KZ-7342/14/933	
Konsultacja specjalistycznej	mgr inż. J. Tadeusz Świątek ZAP/0072/POOK/04	
Tytuł rys.: Rzut dachu		
Data: 08.2021r.	Skala: 1:100	Nr rys.: A6
Ten dokument jest własnością firmy INB-BUD PROJEKTOWANIE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.		