


Rzut fundamentów
skala 1:100



1
Zestawienie drewna elementów podstawowych

NR	ELEMENT	PROFIL	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OBLIĘTOŚĆ
		(cm x cm)	(szt.)	(m)	(m³)
1	Krokwie	8x18	36	5,10	2,65
2	Murtha	14x14	2	15,15	0,60
3	Belka kalenkowa	12x12	1	15,15	0,22
4	Krokwie(gros)	8x18	9	2,95	0,38
5	Jętki	2x6x18	18	4,49	1,76

5,61m³

Zestawienie drewna elementów podstawowych
16 kompletów

NR	ELEMENT	PROFIL	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OBLIĘTOŚĆ
		(cm x cm)	(szt.)	(m)	(m³)
1	Pas górny	8x18	2	5,41	0,16
2	Pas dolny	8x18	1	8,33	0,12
3	Krzyżulec	8x12	2	1,41	0,027
4	Ślupki	8x12	2	1,86	0,036
5	Jętki	2x6x18	1	4,56	0,10

0,47m³

Zestawienie drewna elementów podstawowych
10 kompletów

NR	ELEMENT	PROFIL	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ	OBLIĘTOŚĆ
		(cm x cm)	(szt.)	(m)	(m³)
1	Pas górny	8x18	2	4,00	0,12
2	Pas dolny	8x18	1	5,75	0,08
3	Ślupki	8x12	1	1,94	0,02

0,22m³

- UWAGI:
- 1) PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOBRAĆ WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ Z NATURY
 - 2) W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA DŁUGICH ELEMENTÓW NALEŻY PRZEWDZIĘĆ DODATKI NA ZAKŁADY I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE
 - 3) WYMIAŃY WOKÓŁ KOMINÓW I WYŁAZÓW WYKONAĆ Z 2 BELEK 8X18cm
 - 4) MURŁATY MOCOWAĆ DO KOTŁEW STALOWYCH OCYNKOWANYCH Ø16mm
 - 5) BEŁKI ZADASZCZENIA TARASU MOCOWAĆ NA CZĘŚCIOWO NA KROKWIACH CZĘŚCIOWO W WIENCU ŻELBETOWYM.

Objekt / temat:			Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz świetlicy wiejskiej		
Adres/Nr działki:			79-600 Stręszyno Gmina Włocławek dz. nr 6/61		
Inwestor:			46, Dobrewolepa 8 79-600 Włocławek		
Faza:			PROJEKT BUDOWLANY		
Jednostka Projektowa:			"INŻ-BUD PROJEKTOWANIE"		
Dariusz Świątek			79-600 Włocławek, ul. Dobrewolepa 14/1 tel. 662544933 e-mail: daniel@inb-bud.pl		
Główny projektant:	mgr inż. Damian Świątek				
Projektant:	Konstrukcja		Podpis		
Konstrukcja:	mgr inż. Damian Świątek ZAP/0026/PWOK/09				
Konstrukcja sprawdzająca:	mgr inż. Tadeusz Świątek ZAP/0027/PWOK/04				
Typul rys. :			Rzut więzby dachowej		
Data:	08.2021r.	Skala :	1:100		Nr rys. :
Rzut więzby dachowej			K4		