




# Przekrój C-C

Blacha trapezowa T14


skala 1:50



<i>PG-1</i>
-podłoga (gres)
-szlichta betonowa-5cm.
-styropian 20cm.
-folia
-chudy beton -8cm.
-podsyпка piasek -20cm.
-grunt rodzimny

S-1
-ściana gr.24cm.
-styropian gr 20cm.
-warstwa zbrojona

D-1
-blacha trapezowa gąfłowana T14
-łaty 4x5 cm
-kontury 4x6cm
-krokiew 8x20cm



Objekt / Temat:		
Budowa budynku szatni z zapleczem socjalnym oraz świetlicy wiejskiej		
Adres/Nr działki: 78-600 Strączno Gmina Wałcz dz nr 6/61		
Inwestor:- Urząd Gminy Wałcz -ul. Dąbrowskiego 5 76-600 Wałcz		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD PROJEKTOWANIE” Damian Świerc 78-600 Wałcz ul.Parkowa 1A/1 tel. 692354833 e_mail: damian-swierc@wp.pl		
Główny projektant	mgr inż.Damian Świerc	
Branża:	Konstrukcja architektura	
Projektanci:		Podpis
Konstrukcja:	mgr inż.Damian Świerc ZAP/0026/PWOK/09	
Architektura:	inż. Piotr Schulz GPKZ-7342/14/9/93	
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Tadeusz Świerc ZAP/0072/PWOK/04	
Tytuł rys. :  <b>Pizekrój C-C</b>		
Data:	08.2021r.	Skala : 1:50
Nr rys. :  <b>A4</b>		