

Skarżysko-Kam., dnia 16.02.2024

Zn.spr.: SA.270.2.2.2024

**Wykonawcy w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Modernizacja (przebudowa) kotłowni w leśniczówkach leśnictw : Węglów i Skarżysko-Książęce”***

W związku z zapytaniami do w/w postępowania Zamawiający publikuje treść i odpowiedzi do zadanych pytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż kotła zgazowującego o mocy 25 innej firmy niż podanej w dokumentach przetargowych?

Odp: Nie dopuszcza się zmiany kotła.

2. Czy Zamawiający uzna za równoważny kocioł zgazowujący firmy ATMOS DC25S?

Odp. jak pkt. 1

3. Jakiego docelowo mają być montowane zbiorniki do c.w.u. w ramach wykonywania prac Wykonawcy? Pomiędzy przedmiarem, a projektem są rozbieżności.

Odp: Zbiorniki C.W.U. w leśniczówce: a) leśnictwa Węglów należy zamontować nowy zbiornik, wiszący, nie mniejszy niż 140 l z podwójną węzownicą b) leśnictwa Skarżysko Książęce zostaje istniejący zbiornik

4. Czy Zamawiający potwierdza że wymaga zaworu mieszającego na wyjściu z zasobnika do c.w.u. ? Przedmiar na to nie wskazuje. Prosimy o wyjaśnienia?

Odp: Zawór trójdrogowy występuje na centralnym ogrzewaniu , a nie na c.w.u zgodnie ze schematem

5. Co zamawiający rozumie pod pojęciem "Termometr ciepłego powietrza AK4000 ERS 08" - do czego ma to służyć w kotłowni?

Odp: Termometr współpracuje ze sterowaniem na kotle który wprowadza kocioł w stan spoczynku w ustawieniach parametrów zakresu temp. bufora

6. Czy w kotłowni jest do wykonania wentylacja nawiewna? Specyfikacja przetargu nie wskazuje na jej potrzebę, a to jest jeden z warunków pracy kotła.

Odp: Tak jest wentylacja nawiewna, nie wymaga się wykonania

7. Czy obecne szachty kominowe są wyposażone we wkłady kominowe? Ewentualny montaż wkładów kominowych po stronie Mieszkańca, prosimy o potwierdzenie.

Odp: są wyposażone

8. Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik buforowy 1000l ma być bez węzownicy?

Odp: Zbiornik bez wężownicy

9. Czy Zamawiający dopuści wykonanie instalacji w kotłowni ( część c.o. ) na rurze czarnej ze szwem?

Odp: Instalacja z rur ze stali węglowej łączone przez zapras

10. Jeżeli zbiornik buforowy w oznaczeniu ... **1000** posiada pojemność 962l zostanie dopuszczony przez Zamawiającego jako rozwiązanie równoważne?

Odp: Zostanie dopuszczony

11. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielacze c.o. ujęte na schemacie są rzeczywiście w pomieszczeniach kotłowni a Wykonawca ma się do nich wpiąć. Przedmiar nie wskazuje na wykonanie nowych rozdzielaczy c.o. .

Odp: Rozdzielacze są w pomieszczeniach kotłowni

12. Czy kotłownie mają być wyposażone w gaśnice proszkowe 6 kg? W przedmiarze nie ma tego uwzględnionego, w dokumentacji jest?

Odp: Nie mają być wyposażone w gaśnice. Nie uwzględniać w ofercie.

13. Czy nowy kocioł ma pracować w układzie centralnego ogrzewania otwartym, czy zamkniętym.

Odp: Układ zamknięty

14. Czy Wykonawca ma w zakresie montować nową automatykę sterującą? Jeżeli tak , to prosimy o wskazanie modelu automatyki. W dokumentacji projektowej są rozbieżności.

Odp: Automatyka w leśniczówkach: a) leśnictwo Węglów należy zamontować nową automatykę do sterowania pompami c.o. i c.w.u. b) leśnictwo Skarżysko Książęce pozostaje automatyka sterująca istniejąca

15. Jedna z dwóch kotłowni ma wykonaną instalację c.o. na rurach miedzianych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowej instalacji podłączenia kotła do istniejących instalacji na rurach miedzianych?

Odp: Jak w pkt 9

16. Ponieważ występują rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, prosimy o wskazanie który dokument jest ważniejszy i którego ma się trzymać Wykonawca robót.

Odp: Projekt budowlany jest dokumentem ważniejszym

17. Jeżeli jest źle wykonane zabezpieczenie instalacji c.o. tzn. m.in. do naczynia przelewowego jest doprowadzona za małą średnicą rury zasilającej, to po czyjej stronie jest wykonanie naprawy zabezpieczenia, Mieszkańca?

Odp: Kotłownia będzie pracowała w układzie zamkniętym , naczynie przelewowe do odcięcia.

Z poważaniem  
Zbigniew Dąbrowski  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko  
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. a/a

Załącznik: Przedmiar robót poprawiony – Zadanie nr 2 Leśnictwo Skarżysko Książęce