MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj.: dolnośląskie
powiat: M. Jelenia Góra
gmina : M. Jelenia Góra
obręb: 0018
ulica: Kopernika
działka : 3, 1/4, 140/3, 139/5, 198
identyfikator: RGD.6640.460.2021
sekcja: 5.145,27.18.3.2; – .3.4
skala 1:500
układ współrzędnych : "PL-2000"
układ wysokościowy :"Amsterdam"

– – – – zakres opracowania

mapa aktualna w zakresie opracowania
Mapa może służyć do celów sporządzania projektów technicznych uzgadnianych w ZUDP.
Nie wykluczz się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na niniejszej mapie, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Nie badano obciążeń ujawnionych w księgach wieczystych.
wykonał: 22.11.2021

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWNIONY
„MAKRO-GEO" s.c.
Radosław Roszak, Krzysztof Kuryło mgr inż. Krzysztof Kuryło
ul. Kiepury 26/30, 58-506 Jelenia Góra nr uprawnień 16411
tel./fax 75 75 42 760
tel. kom. 602 585 564, 607 604 594
NIP 611-23-74-223 Regon 230913656

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	RGD.6640.460.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno–Kartograficzne MAKRO–GEO s.c. ul. Kiepury 26/30, 58–506 Jelenia Góra
Numer protokołu weryfikacji	1
Data pozytywnej weryfikacji	26.11.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Krzysztof Kuryło nr uprawnień 16411



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry"

SKALA RYSUNKU 1:500

LEGENDA:

- Obrzeże betonowe
- Krawężnik betonowy 15x30
- Opornik betonowy 12x25
- Oś ulicy
- Działka geodezyjna
- Proponowany podział działek
- Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Nawierzchnia opaski z kostki kamiennej 9/11
- Nawierzchnia chodników z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Nawierzchnia chodników z mieszanki mineralno-asfaltowej
- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej materiał: PP, SN8, DN315mm;
- Projektowana studnia betonowa DN1000mm do zabudowy na łamale deszczowym
- Projektowany wpust drogowy żeliwny osadzony na studni betonowej DN500mm Przekrój deszczowy od wpustu drogowego materiał: PP, SN8, DN200mm
- Ściek z kostki kamiennej szer. 0,50m
- Oznakowanie poziome
- Słupek blokujący L-12e
- Projektowana balustrada L-11a wzdłuż skarpy
- Mur oporowy z kamienia do remontu
- Donice z kamienia do remontu
- Projektowana linia kablowa nN 0,4kV - kabel typu YAKXS 4x16 mm2 w rurze DVR 075 w kolorze niebieskim + 1xOZn 25x4
- Projektowany słup oświetleniowy dekoracyjny o wysokości h=6 m, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym z projektowaną oprawą dekoracyjną LED kolorze czarnego
- Istniejący słup oświetlenia ulicznego
- Demontaż istniejącego słupa oświetlenia ulicznego
- D2 Nr projektowanej studni kd
- WP1 Nr projektowanej studni kd

Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt
ul. Malinnik 2A/9, 58-560 Jelenia Góra
tel.: 601-460-919, e-mail: zilliv.ab.projekt@gmail.com
NIP: 611-223-43-66, REGON 020867887
Credit Agricole Nr: 09-1940-1075-3080-5446-0000-0000

Temat opracowania:	Część I - Przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 w Jeleniej Górze Część II - Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika w Jeleniej Górze w ramach zadania "Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4 przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry"
Lokalizacja:	Jelenia Góra - Centrum ul. Kopernika - droga gminna Nr 113393D ul. Forteczna - droga gminna Nr 113342D ul. Jelenia - droga gminna Nr 113373D
Inwestor:	Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Projektant: branża drogowa	mgr inż. Bartosz Wójciakowski — Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalność inżynieryjna drogowa nr ewidencyjny 0-1-1 nr 13/2008/WIS-BOS/0138/Wlkp — Podpis:
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Anita Wójciakowska — Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej nr uprawnień 16411/2/2003 — Podpis:
Projektant: branża elektryczna	mgr inż. Robert Grabowicz — Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr DOŚ/0399/PBE/15 — Podpis:
Rysunek:	Projekt zagospodarowania terenu
Stadium:	Projekt budowlany

Skala rysunku:	Data:	Numer rysunku:
1:500	30.09.2021 r.	2.0

Na podstawie § 15. ust. 1 Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego odpowiadającem za zgodność z oryginałem kopie mapy do celów projektowych

Bartosz Wójciakowski