

Kosztorys ofertowy

Obiekt	KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA Z PROJEKTEM ZIELENI JEZIORO ZALESKIE - ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI
Kod CPV	
Budowa	ZŁOTÓW
Inwestor	GMINA MIASTO ZŁOTÓW, AL. PIASTA 1, 77-400 ZŁOTÓW
Biuro kosztorysowe	„PRO-BUD” - PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ

Sporządził GRZEGORZ WITKOWICZ

luty 2021 r.

KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA Z PROJEKTEM ZIELENI JEZIORO ZALESKIE - ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
1		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy do 15cm z wywozem i utylizacją	szt	51,000		
2		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm z wywozem i utylizacją	szt	8,000		
3		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm z wywozem i utylizacją	szt	1,000		
4		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm z wywozem i utylizacją	szt	11,000		
5		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm z wywozem i utylizacją	szt	1,000		
6		Ścinanie pił mechaniczną drzew o średnicy powyżej 100 cm z wywozem i utylizacją	szt	1,000		
7		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy do 15cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00 (w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	51,000		
8		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	8,000		
9		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	1,000		
10		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	11,000		
11		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	1,000		
12		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 100 cm z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	szt	1,000		
13		Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych z wywozem i utylizacją materiału oraz zasypaniem dołów piaskiem średnim z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00(w przypadku występowania kolizji z sieciami dopuszcza się frezowanie nia na odpowiednią głębokość uzgodnioną z inspektorem nadzoru)	ha	0,375		
14		Prześwietlanie koron drzew z użyciem podnośnika osobowego	szt	5,000		
15		Sprzątanie terenu tzn. wyrównanie, grabienie wraz z wywozem i utylizacją liści, gałęzi i innych odpadów	m2	220,000		
16		Koszenie traw	m2	120,000		
		2. Pomost drewniany				
17		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	128,000		
18		Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	128,000		
19		Montaż drewnianych belek-legarów 12x12cm drewna modrzewiowego C30 z łącznikami	m	96,000		
20		Ułożenie nawierzchni drewnianej z desek 4x12x280 (zabezpieczone środkami grzybobójczymi)	m3	3,584		
		3. Zieleń				
21		Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe lub krzewiaste w gruncie kategorii I-II z wymianą gruntu rodzimego gr. 15 cm na warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz warstw 2-3 cm kompostu	m2	1 230,000		
22		Wykonanie trawników dywanowych z wykorzystaniem istniejącej ziemi urodzajnej	m2	11 184,000		
23		Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	755,000		
24		Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów zabezpieczone palikami (3 szt. na 1 szt. drzewa z mocowaniem taśmą elastyczną w ilości 4 m na jedno drzewo) wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	364,000		
25		Przesadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości dostosowanej do systemu korzeniowego drzew przesadzanych z całkowitą zaprawą dołów, wyściółkowane przekompostowaną korą gr. 5 cm	szt	5,000		
26		Sadzenie bylin w strefie przybrzeżnej, bagiennej	szt	1 450,000		
27		Budki dla ptaków 9szt. (po 3 sztuki typu a, b, c)	kpl.	1		
		Razem				
		Podatek VAT				

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Ogółem kosztorys				