
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV w
Augustowie w ul. Stawy.
ADRES INWESTYCJI: Augustów ul. Stawy dz. nr ew. 455, 425/1, 424/1 obręb 5
NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Augustów
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 601 16-300 Augustów

DATA OPRACOWANIA: 12.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Przebudowa przyłączy kablowych nN 0,4kV	3
2 Demontaż.	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
KOSZTORYS:						
1		Przebudowa przyłączy kablowych nN 0,4kV				
1.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV -- wykop 0,8 x 0,4 x 22 m	m3			
		6,4	m3	6,4		
				RAZEM	6,4	
1.2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV -- wykop 0,8 x 0,6 x 15 m	m3			
		7,2	m3	7,2		
				RAZEM	7,2	
1.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm -- rura osłonowa SRS-110	m			
		113	m	113		
				RAZEM	113	
1.4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m -- YAKY 4x120 w rurach	m			
		98	m	98		
				RAZEM	98	
1.5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m -- YAKXS 4x120 w rurach	m			
		15	m	15		
				RAZEM	15	
1.6	KNNR 9 0806-02	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 120 mm ² - JLP-CX4-120	kpl.			
		17	kpl.	17		
				RAZEM	17	
1.7	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3			
		13,6	m3	13,6		
				RAZEM	13,6	
1.8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek			
		9	odcinek	9		
				RAZEM	9	
2		Demontaż.				
2.1	KNNR-W 9 0801-12	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m			
		80	m	80		
				RAZEM	80	