


BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ DaVINCI, UL.GOLEĆIŃSKA 9 POZNAŃ

RZUT PIĘTRA



WARUNKI OCHRONY PPOŻ DLA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU:
zgodnie z dotychczasową decyzją Wielkopolskiego Komendanta PSP nr 5/2009 oraz aneksem nr 434/2019

- Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
 2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach a rzędne w metrach:
 - w opisach okien zawarto wielkość otworu w stanie surowym,
 - oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do niewykończonego dołu otworu okiennego,
 - powierzchnie pomieszczeń podano w stanie surowym,Otwieraniem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację Głównemu Projektantowi.
 3. Ze względu na zaokrąglanie wymiarów w używanym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takim przypadku decydujący jest wymiar sumaryczny.
 4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości Wykonawca powinien zgłosić się do Głównego Projektanta.
 5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przegrody przy użyciu mas, kłap p.poż. obejm. kaset ogniowych -systemowych.
 6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, i należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.
 7. We wszystkich szachtach instalacyjnych należy pozostawić otwory montażowe (niezabudowana min. jedna przegroda szachtu - wymiar dłuższy) w celu umożliwienia montażu instalacji wewnętrz szachtu.
 8. Wszelkie zaproponowane zmiany względem Projektu należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.
 9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót

| | | | |
|-------------------|--|---------|--------------|
| PROJEKT | PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT UL. ŚCIEGIENIEGO 113, 60-304 POZNAŃ, TEL. +48 603 674 251 E-MAIL: BIURO@WRZESZCZARCHITEKCI.PL | | |
| INWESTOR | Collegium Da Vinci, ul.Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań | | |
| OBIEKT | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej daVinci wraz z rozbudową części budynku, w Poznaniu przy ul.Golecińska 9K,L,M, dz.19/1 i 20/2 Ark.15 Obr.Golecin | FAZA | PB |
| TEMAT OPRACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| OPIS | RZUT PIĘTRA - CAŁY BUDYNEK | | DATA |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Mariusz Wrzeszcz, nr upr. 155/87/PW | SKALA | 1:200 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Jan Celichowski, nr upr. 29/WPOKK/2014 | NR RYS. | A.9 |