

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac związanych z przystosowaniem budynków WSA w Warszawie do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy 3 lokalizacji:
  - 1) Warszawie ul. Jasna 2/4,
  - 2) Warszawa ul. Pankiewicza 4,
  - 3) Radom ul. Słowackiego 7.
3. **W budynku WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4 należy dostarczyć i zamontować:**
  - 1) pola uwagi i linie prowadzące<sup>1</sup> od wejścia do recepcji i planu typograficznego – pola uwagi 150 pinezek i 4x10 mb linii prowadzących z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym - 1 komplet,
  - 2) plan tyflograficzny:
    - a) parteru budynku na postumencie ze stali nierdzewnej, format A2 -1 sztuka,
    - b) I piętro budynku na uchwycie ze stali nierdzewnej montowany do ściany, format A3 -1 szt,
  - 3) tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a z piktogramem i czarno-drukiem 10 x 15 cm (toalety, szatnie, windy, sale rozpraw, informacja, kasa, biuro podawcze, czytelnia akt) - 42 szt,
  - 4) nakładki kierunkowe na poręcze schodów w systemie Braille'a - 10 szt,
  - 5) nakładki kontrastowe na schody zewnętrzne w kolorze czarnym, średnie ziarno, szerokość 50 mm – 54 mb,
  - 6) taśmę kontrastową o szerokości 50mm na schody wewnętrzne w kolorze czarnym, średnie ziarno, antypoślizgowa - 10 mb,
  - 7) dostarczyć i zamontować kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych – 1 komplet,
  - 8) system pętli indukcyjnej walizkowej w wersji podstawowej – 1 szt,
4. **W budynku WSA w Warszawie ul. Pankiewicza 4 należy dostarczyć i zamontować:**
  - 1) pola uwagi i linie prowadzące w budynku przy ul. Pankiewicza - od wejścia do biura podawczego i planu tyflograficznego – pola uwagi 100 pinezek i 4x10 mb linii prowadzących z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym - 1 komplet,
  - 2) plan tyflograficzny na postumencie ze stali nierdzewnej, format A3 -1 szt,

---

<sup>1</sup> pola uwagi i linie prowadzące klejone do podłoża.

- 3) tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a z piktogramem i czarno-drukiem 10 x 15 cm (toalety, szatnie, windy, sale rozpraw, informacja, kasa, biuro podawcze, czytelnia akt) – 20szt,
  - 4) nakładki kierunkowe na poręcze schodów w systemie Braille'a - 10 szt,
  - 5) taśmę kontrastową o szerokości 50mm na schody zewnętrzne- w kolorze czarnym, średnie ziarno, antypoślizgową - 30 mb,
  - 6) kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych – 1 komplet,
  - 7) przenośny system pętli indukcyjnej walizkowej w wersji podstawowej – 1 szt,
5. **W budynku WSA w Radomiu ul. Słowackiego 7 należy dostarczyć i zamontować:**
- 1) plan tyflograficzny na postumencie ze stali nierdzewnej, format A3 -1 szt,
  - 2) tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a z piktogramem i czarno-drukiem 10 x 15 cm (toalety, szatnie, windy, sale rozpraw, informacja, kasa, biuro podawcze, czytelnia akt) - 20szt,
  - 3) nakładki kierunkowe na poręcze schodów w systemie Braille'a - 10 szt,
  - 4) nakładki kontrastowe, antypoślizgowe, średnie ziarno, na schody zewnętrzne w kolorze czarnym, o szerokości 50 mm – 10 mb,
  - 5) taśmę kontrastową 50mm na schody wewnętrzne- w kolorze czarnym średnie ziarno, antypoślizgową - 30 mb,
  - 6) kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych – 1 komplet,
  - 7) system pętli indukcyjnej walizkowej w wersji podstawowej – 1 szt,
6. Termin realizacji - 60 dni od podpisania umowy, prace będą mogły być prowadzone od piątku od godz. 16<sup>00</sup> do poniedziałku do godz.7<sup>00</sup>,
7. Gwarancja – 2 lata na przedmiot umowy.

Opracował  
Paweł Sobieraj