

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Remont pokrycia dachowego		
1.1	KNR 0401 0508-0300		Rozbiórka pokrycia z dachówek	125,8880	m2
			Obmiar: $11,2 * 5,62 * 2 = 125,8880$		
1.2	Analiza własna: KNR 0403 1143-0100		Demontaż wysięgników na dachu (likwidacja napowietrznego przyłącza elektrycznego)	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.3	KNR 0401 0414-1000		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łąt ponad 16 cm	125,8880	m2
			Obmiar: $11,2 * 5,62 * 2 = 125,8880$		
1.4	KNR 0401 0414-0200		Wymiana deskowania dachu na styk, z desek o grubości 25 mm	67,3600	m2
			Obmiar: $5,62 * 4 * 2 + 11,2 * 2 * 1 = 67,3600$		
1.5	KNR 0401 0412-0400		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty	8,0000	m
			Obmiar: $4 * 2 = 8,0000$		
1.6	KNR 0401 0412-0100		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.7	KNR 0401 0412-0300		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne	22,4800	m
			Obmiar: $5,62 * 4 = 22,4800$		
1.8	KNR 0401 0412-0700		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki	5,4000	m
			Obmiar: $2,7 * 2 = 5,4000$		
1.9	Analiza własna: KNR 0202 0501-0101		Ułożenie membrany dachowej	125,8880	m2
			Obmiar: $5,62 * 11,2 * 2 = 125,8880$		
1.10	KNR 0202 0410-0400		Kontrłaty 45*25mm	125,8880	m2
			Obmiar: $5,62 * 11,2 * 2 = 125,8880$		
1.11	KNR 0015 0519-0200		Pokrycie dachu blachodachówką	125,8880	m2
			Obmiar: $5,62 * 11,2 * 2 = 125,8880$		
1.12	KNR 0015 0521-0100		Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką	11,2000	m
			Obmiar: 11,2000		
1.13	KNRu 0202 0541-0100		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm.	11,2200	m2
			Obmiar: $0,25 * 5,62 * 4 + 0,25 * 11,2 * 2 = 11,2200$		
1.14	KNRu 0202 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.	20,1960	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			$0,45 * 5,62 * 4 + 0,45 * 11,2 * 2 = 20,1960$		
1.15	KNRu 0202 0517-0300		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5 cm z blachy ocynkowanej POWLEKANEJ	22,4000	m
			Obmiar: $11,2 * 2 = 22,4000$		
1.16	KNRu 0202 0519-0200		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy ocynkowanej POWLEKANEJ	14,0000	m
			Obmiar: $3,5 * 4 = 14,0000$		
1.17	KNR 0401 0108-0900		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych - kontener	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0000		