

Warszawa, 25.03.2021r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji  
Miroslaw Łuba  
e-mail [Miroslaw.Luba@telkol.pl](mailto:Miroslaw.Luba@telkol.pl)  
tel. 501 129 783  
PKP TELKOL Sp. z o.o.  
Region Warszawa  
Al. Jerozolimskie 142B  
02-305 Warszawa

RU1O1-504-110/2021

**P P i R I K „INKOM” Sp. z o.o.**  
**w Białymstoku**  
**ul. Sobieskiego 12**  
**15-014 Białystok**

**Dotyczy: Budowa drogi powiatowej nr 1811W, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin**

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.02.2021r. dotyczące uzgodnienia projektowanego odcinka kanału technologicznego, na przejściu przez teren linii kolejowej nr 29 w miejscowości Zabrodzie **uzgadnia z uwagą:**

W zakresie przedłożonego projektu kanału technologicznego zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1811W pod przejazdem drogowo kolejowym linii kolejowej nr 29 w km 9,294 w m. Zabrodzie znajduje się kabel telekomunikacyjny PKP TELKOL. Trasa kabla o symbolu „tmA” została oznaczona kolorem pomarańczowym na załączonym planie sytuacyjnym w miejscu kolizyjnym. Zaprojektowana lokalizacja kanału krzyżuje się z istniejącą trasą kabla telekomunikacyjnego znajdującego się w odległości 16m od układu torowego. Należy zachować normatywne odległości w zbliżeniu jak i w skrzyżowaniu z naszą siecią telekomunikacyjną. Planowane przejście poprzeczne przewiertem sterowanym nie naruszy struktury kabla jeśli zostaną uwzględnione normatywne odległości po między rurą osłonową, a kablem telekomunikacyjnym znajdującym się w ziemi na głębokości ok. 0,9m.

Jednocześnie, podajemy następujące i wymagane warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
2. Powiadomienie należy przesłać na podany adres mailowy: e-mail: [Alfred.Galazka@telkol.pl](mailto:Alfred.Galazka@telkol.pl).
3. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać należy zlokalizowania trasy kabla telekomunikacyjnego poprzez przekopy kontrolne w rejonie przewiertu sterowanego w celu oceny głębokości posadowienia kabla i kontroli nad przewiertem w kolizyjnym miejscu.

5. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności.
6. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
7. Urządzenia PKP TELKOL nie mogą zostać naruszone i uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodów podziemnych odpowiedzialność w każdej sytuacji ponosi Wykonawca robót, niezależnie od ich usytuowania w projekcie. Wszystkie kolizje, w tym ujawnione w trakcie wykonywania robót zostaną usunięte na koszt i ze staraniem Wykonawcy robót.
8. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
9. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Powyższe uzgodnienie ważne do dnia 24.03.2023 r.

W załączeniu: 1 egz. arkusza planu sytuacyjno-wysokościowego

1 egz. Profilu kanału technologicznego

DYREKTOR  
REGIONU WARSZAWA

*Artur Romanowski*



Świadectwo  
Bezpieczeństwa  
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • West Station II, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.








# TEREN KOLEJOWY ZAMKNIĘTY


## RYS. ET2. PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO



TELKOL sp. z o.o.  
Region Warszawa  
Aleja Jerozolimskie 142 B  
02-305 Warszawa  
Uzgodnienie do pisma  
Nr. RWA-504-10/2021

Stanowisko ds.  
Uzgodnień Dokumentacji

Młodziński Łuba

 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93	
TEMAT:	Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej
OBIEKT:	Budowa kanału technologicznego w miejscowości Zabrodzie (odcinek na działce nr 529/1- teren kolejowy zamknięty)
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża telekomunikacyjna
INWESTOR:	Zarząd Powiatu Wyszowskiego, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszów
NAZWA RYS.:	Profil kanału technologicznego- odcinek na działce nr 529/1
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	
PROJEKTANT:	inż. Jerzy Młodzianowski 280/68
DATA:	24.02.2021
SKALA:	1:500
NR RYS.:	ET1