

Przeniesienie latarni - montaż nowego słupa z wysięgnikiem podwójnym 90°, montaż 2 opraw LED
Czy na słupie możliwy jest montaż kamer systemu Cam-Rec?

Nawierzchnia 6m x ~55,5m z płyt betonowych 300x150x20 (2x37 szt.) na podbudowie z kruszywa drogowego 30 cm i podsypce piaskowej ca 8 cm

USZCZEGÓLWIENIE

1:250

Przeniesienie latarni - montaż nowego słupa z wysięgnikiem, montaż 1 oprawy LED.

Utwardzenie nawierzchni od krawędzi drogi do przejazdu

Utwardzenie Nawierzchni między przejazdami

Kontener obsługa wagi

Wykonanie z powierzonych 67 szt. płyt 300x150x20, pozostałe dostarcza wykonawca.

