Inwentaryzacja przekrój A-A/A1-A1 - skala 1:100

Przekrój A1-A1

Przekrój A-A



A

Blachodachówka
Łaty 4x5cm
Papa asfaltowa
Deski gr. 2.5cm
Krokwie 10x16 w rozstawie co 110cm

A1

Blachodachówka
Łaty 4x5cm
Papa asfaltowa
Deski gr. 2.5cm
Krokwie 10x16 w rozstawie co 110cm
Wełna min. gr.15cm między krokwiami
Folia pcv
Płyta GKB gr.1.2cm

B

Wełna min. gr. 15cm między belkami
Belki stropowe 12/16cm w rozstawie w osi co 110cm
Deski gr. 2,5cm
Tynk cem.-wapienny
Sufit podwieszany z płyt z wełny min. gr. 1cm

C

Panele podłogowe/terakota
Deski gr. 3,2cm
Belki stropowe drewnianiane 16/22cm
Ślepy pułap
Deski gr. 2,5cm
Polepa gliniana gr.10cm
Tynk cem.-wapienny
Sufit podwieszany z płyt z wełny min. gr. 1cm

D

Panele podłog./terakota
Wylewka betonowa gr. 7cm
Styropian gr. 5cm
Beton gr. 10cm
Ubity piasek

A2

Blachodachówka
Łaty 4x5cm
Papa asfaltowa
Deski gr. 2.5cm
Krokwie 10x16 w rozstawie co 100cm

A3

Blachodachówka
Łaty 4x5cm
Papa asfaltowa
Deski gr. 2.5cm
Krokwie 10x16 w rozstawie co 100cm
Wełna min. gr.15cm między krokwiami
Płyta GKB gr.1.2cm

B1

Wełna min. gr. 15cm
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kart. gr. 1.2cm na ruszcie drewnianym

C1

Panele podłogowe/terakota
Wylewka betonowa gr. 5cm
Styropian gr. 5cm
Nadbeton gr. 5cm
Strop gęstożebrowy TERIVA wys. 21cm
Sufit podwieszany z płyt z wełny min. gr. 1cm

D1

Panele podłog./terakota
Wylewka betonowa gr. 7cm
Styropian gr. 5cm
Podkład betonowy gr. 5cm
Strop Kleina
Tynk cement.-wap. gr. 1.5cm

E

terakota
Beton gr. 10cm
Ubity piasek



1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
4. NALEŻY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA PODCZAS MONTAŻU KOMINA ZEWNĘTRZNEGO, ZABRANIA SIĘ ŁĄCZENIA RÓŻNYCH SYSTEMÓW

Firma Projektowo-Usługowa LUMA, Młyńsko 65, 12-100 Szczytno, NIP 745-131-04-62, Tel. 516 171 497

Inwestor:	**Nadleśnictwo Korpele z siedzibą w Korpele 14, 12-100 Szczytno**			**Branża: Architektura**
Temat:	**Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Korpele**			**Stadium: P.A-B.**
Adres inwestycji:	**Korpele 14, działka o nr ewid. 3455/8, Jedn. ewid.281706_2 Szczytno, Obręb 0007 Korpele**			**Skala: 1:100**
Nazwa rysunku:	**INWENTARYZACJA- Przekrój A-A/A1-A1**			**Rys nr: I-PB-08**
	Imię i nazwisko	**Specjalność**	**Nr uprawnień**	**Podpis**
projektant:	mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
Data:	**Szczytno**			Listopad 2021'