

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		11,6+4,8+11,7+37,7+3+3+4,5+3+1,2+4,5+4,5+5,8	m	95,300	
				RAZEM	95,300
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		4,58*(11,6+37,7+3,0)	m ²	239,534	
				RAZEM	239,534
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.1*0,25*0,2	m ³	4,765	
				RAZEM	4,765
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.2	m ²	239,534	
				RAZEM	239,534
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		4,5+11,7	m	16,200	
				RAZEM	16,200
6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.1-poz.5	m	79,100	
		4,5*5<schody>	m	22,500	
		1,3*3< schody kort>	m	3,900	
		7,53*2<drzewa>	m	15,060	
				RAZEM	120,560
7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		poz.2+(4,5*12)	m ²	293,534	
				RAZEM	293,534
8	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m ³		
		1,2*3,7*0,37	m ³	1,643	
				RAZEM	1,643
9	KNR 4-01 1301-03	Montaż balustrady ze stali nierdzewnej.	m		
		1,8	m	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z siatki zbrojeniowej - murek oporowy + schody	kg		
		żelbetowe	kg	100,000	
		100		RAZEM	100,000
11	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - beton B25 W8 - murek oporowy	m ³		
		37*0,1*1,0	m ³	3,700	
				RAZEM	3,700
12	NNRNKB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		4,5*1,4*0,5	m ³	3,150	
				RAZEM	3,150