


Nawierzchnia zjazdu
- Kostka betonowa czerwona 10x20x8cm ; gr. 8cm
- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miał kamienny ; gr. 3-4cm
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 20cm ( stabilizacja z dowozu)
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zagęszczony i wyprofilowany

| | |
|---|---|
| Inwestor / Zamawiający | **Gmina Strzegom**<br>**ul. Rynek 38**<br>**58-150 Strzegom** |
| Jednostka projektowa | Firma projektowo - inwestycyjna<br>**„JW. PROJEKT-KONTROL"**<br>Jarosław Wawrzaszek<br>ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój<br>NIP 8862599950, REGON 022401609 |
| Stadium<br>**Projekt techniczny** | Zadanie<br>**Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie** |
| Nr tomu<br>**I** | Lokalizacja inwestycji<br>Gmina Strzegom - powiat Świdnicki<br>Działka nr 105, 109 obręb 0021 Żelazów |
| Branża<br>**Drogowa** | Tytuł rysunku<br>**Przekrój konstrukcji zjazdu na działkę 109 km 0+060** |

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|---|
| **Projektant główny br.drogowa** | mgr inż. Jarosław Wawrzaszek | 87/DOŚ/14 | |

| Stadium | Rewizja | Skala | Data | Branża | Nr rys. |
|---|---|---|---|---|---|
| **PT** | **00** | **1 : 20** | **10.2022** | **DR** | **3/DR** |