LEGENDA:

- TP - tablica podtynkowa TP 4x24moduły
- RG - tablica podtynkowa RG 5x24moduły
- RG/2 - nr obwodu w tablicy RG z którego zasilona jest np.oprawa; nazwa tablicy z której zasilona jest np.oprawa
- gniazdo 2P+Z IP44
- GSW/LSW - g³ówna/lokalna szyna wyrównawcza np. XBS PKS-2 w obudowie
- gniazdo teleinformatyczne
  - L- 2xRJ45
  - U- USB
  - H- HDMI
  - G- Głośniki
  - A- RTV
- projektowany uziom otokowy FeZn30x4mm
- projektowany zwód uziemiający FeZn30x4mm
- po³¹czenie galwaniczne - spawane (zabezpieczone antykorozyjnie)
- z³¹cze kontrolno-pomiarowe w obudowie przyœciennej
- projektowany pion okablowania z poziomu sufitu do poziomu posadzki/punktu montażu gniazda/urządzenia lub z poziomu posadzki do poziomu montażu gniazda, dedykowanego urządzenia
- projektowany przepust kablowy na poddasze i dalej na dach dla podłączenia zasilania i sterowania hybrydowych nasad kominowych (na strychu przewody układane w rurkach RL18 montowanych po trasie kanału wentylacyjnego wyprowadzić do nasady kominowej na połać dachową)
- TT - tablica podtynkowa TT 2x12moduły
- SWiN - projektowana centrala SWiN
- CW - proj. CENTRALA WENTYLACYJNA z nagrzewnicą (montaż na strychu)
- 1xgniazdo 4P+Z, IP44
- RO - regulator obrotów hybrydowej nasady kominowej
- wt - projektowany wtynkowa
- projektowany głośnik sufitowy 10W/30W, 8 Ohm np. DL 8
- WG - proj. przycisk 1 stykowy dla wyłacznika głównego z dodatkowym LED (styk zwierny) np. OP1-W01-A\10-2LED1 AC PROD. SPAMEL, montaż h=1,2m
- projektowana antena DVB-T 56-elementy, montaż 4,0m
- SPSz - sygnalizator przepełnienia szamba (montaż na wysokości 1,4m, zasilanie z dedykowanego gniazda 230V)
- PW - proj. podgrzewacz pojemnościowy CWU
- 2xgniazdo 2P+Z, IP20
- projektowany wypust zasilania 400V lub 230V zakańczany na urzadzeniu lub na puszce przyłączeniowej
- projektowana trasa okablowania (podtynkowa, natynkowa, posadzkowa, w przestrzeni sufitu podwieszonego)
- 1xIPS16 - projektowana trasa okablowania w przestrzeni sufitu podwieszonego w 1 rurce peschla IPS16mm
- 1xIPS25 - projektowana trasa okablowania w przestrzeni sufitu podwieszonego w 1 rurce peschla IPS25mm
- proj. anemostat nawiewny/wywiewny okrągły, sufitowy ze skrzynka rozprężną i przepustnicą jednopłaszczyznową
- proj. kratka wentylacyjna DN 150 mm sufitowa z przewodem DN 150 mm wyprowadzonym ponad dach i zakończonym hybrydową obrotową nasadą kominową



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – CZ. ISTNIEJĄCA

Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]
01	Wiatrołap	3,42 m²
02	Szatnia	6,71 m²
03	Sala nr 1	53,30 m²
04	Sala nr 2	64,90 m²
05	Pom. socjalne	27,67 m²
06	Pom. gospodarcze	2,65 m²
07	Wc dla niepełnosprawnych	4,20 m²
08	Komunikacja	4,74 m²
09	Toaleta ogólnodostępna	6,99 m²
10	Pom. techniczne	9,51 m²
		Σ = 184,09m²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – CZ. ROZBUDOWYWANA

G1	Garaż	98,79 m²
G2	Pom. gospodarcze	9,22 m²
G3	Toaleta ogólnodostępna	6,40 m²
G4	Pom. gospodarcze	1,44 m²
		Σ = 115,85m²

WYKONANIE GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ



BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NAZWA PROJEKTU :	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZKP/0218/POOE/11		
SPRAWDZił:	mgr inż. Patryk Dominiak nr upr. ZKP/0107/POOE/12	OBIEKT :	ŚWIETLICA WIEJSKA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paweł Markowski	NAZWA RYSUNKU :	RZUT PARTERU – INST GNIAZD/WYPUSTÓW
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50 / Data: 15.12.2017 / Nr projektu: P-155	Nr rys.: E-2