


LEGENDA :

1. Kocioł na pellet i ekogroszek np. firmy Klimasz typ LE 30 Qn=30,0 kW,
2. zawór bezpieczeństwa membranowy np. firmy Husky STR typ 1915 3/4" 3,0 bar,
3. zabezpieczenie termiczne zgodne z normą PN-EN 303-5 np. firmy Husky STR typ 5067,
4. naczynie wzbiorcze przeponowe np. firmy Reflex typ NG 25,
5. zawór 3-drogowy np. firmy IMI TA typ CV316 DN 32 mm,
6. zawór 3-drogowy np. firmy IMI TA typ CV 316 DN 25 mm, kvs=5,00,
7. pompa obiegowa c.o. np. firmy Grundfos typ ALPHA2 25-60 180,
8. filtr siatkowy średnica oczek 0,75 mm DN 32 mm np. firmy Herz,
9. pompa zasilająca zasobnik c.w.u. np. firmy Grundfos typ ALPHA2 25-40 180,
10. podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. z grzałką elektryczną np. firmy Reflex typ Stordtherm Aqua Compact AC 110/1E-W_B,
11. pompa cyrkulacyjna c.w.u. np. firmy Grundfos typ UP 15-14 B PM,
12. naczynie wzbiorcze przeponowe np. firmy Reflex typ DD 8,
13. zawór bezpieczeństwa membranowy np. firmy Husky STR typ 2115 1/2" 6,0 bar,



UWAGA: Schemat nie uwzględnia wszystkich elementów układu

BRANŻA:		ARCHITEKTURA		NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Michał Cudziński nr upr. WP-004/OK/19/0/2009		"ZAJAŁA SPOSOBI UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJĄ ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ WIEZBÓDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBÓRSKI,	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Michał Naumowicz nr upr. 68/LUKK/2014 U-0185		OBJEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Mirosław Kurop nr upr. ZBP/0165/PMOK/11		NAZWA RYSUNKU :	
INWESTOR:		Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		Schemat układu kotła	
USŁUGI PROJEKTOWE		"MirProBud" Mirosław Kurop os. Piastów 11, 74-300 Myślibórz			
Skala:		Data:		Nr projektu:	
—		15.12.2017		P-350	
				Nr rys.:	
				S-05	