

LEGENDA :

1. kratka wentylacyjna DN 150 mm sufitowa z przewodem DN 150 mm wyprowadzonym ponad dach i zakończonym hybrydową obrotową nasadą kominową np. firmy Darco typ Turbowent Tulipan Hybrydowy – Standard DN 150 mm,
2. okap ze stali nierdzewnej 0,60*0,60 m z wentylatorem i odprowadzeniem DN 100 mm wyprowadzonym ponad dach,
3. centrala wentylacyjna np. firmy Pro-Vent typ MISTRAL 1600 EC,
4. anemostat nawiewny okrągły, sufitowy ze skrzynka rozprężną i przepustnicą jednopłaszczyznową np. firmy RDJ Klima typ ANO-api-4-SRP-ø150-WMC,
5. czerpnia wentylacyjna ścienna, okrągła np. firmy RDJ Klima typ CWO-ø315 mm,
6. anemostat wywiewny okrągły, sufitowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą jednopłaszczyznową np. firmy RDJ Klima typ ANO-api-4-SRP-ø150-WMC,
7. wyrzutnia wentylacyjna ścienna, okrągła np. firmy RDJ Klima typ CWO-ø315 mm,
8. przewód nawiewny 10*15 cm umieszczony 30 cm nad posadzką.

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NAZWA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Maria Czubińska nr upr. WP-OA/OKK/UpB/18/2009	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Monika Naumowicz nr upr. 68/LUOKK/2014 LU-0185	OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Mirosław Kaup nr upr. ZAP/0165/PWOK/11	NAZWA RYSUNKU : RZUT DACHU – wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej.
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
MirProBud	USŁUGI PROJEKTOWE "MirProBud" Mirosław Kaup os.Piastów 11, 74-300 Myślibórz	Skala: 1:50 / Data: 15.12.2017 / Nr projektu: P-155 / Nr rys.: S-04