UWAGI:

1. Zagłebienie dna przewodu podano w stosunku do rzędnej terenu projektowanego
2. Przejścia rurociągów przez i pod przeszkodami (np. ogrodzenie, fundament) należy wykonać w rurach ochronnych

OZNACZENIA:

— — — — — — – teren projektowany

———————— – teren istniejący





OZNACZENIE PROFILU: proj.

POZIOM PORÓWNAWCZY 60.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx	podłączenie do istniejącego zbiornika	Skrzyżowanie z proj. w proj. W7–W8 de 40 mm PE, Rz.o.=72.37 studzienka ø0.425m	budynek
PROJ. RZĘDNA TERENU	73.80	73.70	73.65
RZĘDNA TERENU ISTN.	73.80	73.70	73.65
RZĘDNA DNA KANAŁU	72.51	72.58	72.63
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.29	1.12	1.02
SPADKI, DŁUGOŚCI		1% / 6.75	1.5 / 3.50
ŚREDNICA, MATERIAŁ		de 0.16 m PVC	
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.75	0.25

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

0

S1 S2 S3

BRANŻA:	SANITARNA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Bielak upr. nr ZAP/0154/PWOS/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Aleksandra Kozakiewicz nr ewid. ZAP/0095/POOS/09	
OPRACOWAŁ:		
INWESTOR:	Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74–300 Myślibórz	

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" GMINA: MYŚLIBÓRZ, POWIAT: MYŚLIBORSKI, OBRĘB: KIERZKÓW, DZ. NR EWID. 141/2, 834/7

OBIEKT : ŚWIETLICA WIEJSKA

NAZWA RYSUNKU :

Profil podłużny zewnętrzej instalacji kanalizacji sanitarnej

MirProBud

USŁUGI PROJEKTOWE
"MirProBud"
Mirosław Kaup
os.Piastów 11, 74–300 Myślibórz

Skala:	Data:	Nr projektu:	Nr rys.:
1:500/100	15.12.2017	P–350	IS–03