

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			Instalacja odgromowa		
1.1	<b>KNR 0403 1139-0200</b>		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód poziomy o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> z płaskownika	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
1.2	<b>KNR 0403 1137-0400</b>		Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie na podłożu innym	12,0000	szt.
			Obmiar: 12,0000		
1.3	<b>KNR 0231 0807-0100</b>		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	24,0000	m <sup>2</sup>
			Obmiar: 24,0000		
1.4	<b>KNR 0201 0701-0700</b>		Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,8m - grunt kategorii I, II .	24,0000	m
			Obmiar: 24,0000		
1.5	<b>KNR 0231 0801-0100</b>		[ WYD. III 1993R. ] - Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	24,0000	m <sup>2</sup>
			Obmiar: 24,0000		
1.6	<b>KNR 0201 0704-0701</b>		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,8 m - grunt kategorii I, II .	24,0000	m
			Obmiar: 24,0000		
1.7	<b>KNR 0508 0101-0400</b>		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicz.przykr.uchwytów do kołków' plastik.podłoże beton.	24,0000	m
			Obmiar: 24,0000		
1.8	<b>KNR 0508 0110-0400</b>		Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach Rura osłonowa - odgromowa 20x3x3000 mm	12,0000	szt.
			Obmiar: 12,0000		
1.9	<b>KNR 0508 0607-0300</b>		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z cegły, wykonanie otworu mechanicznie,pręt o średnicy do 10 mm	60,0000	m
			Obmiar: 60,0000		
1.10	<b>KNR 0508 0607-0900</b>		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z cegły, wykonanie otworu ręcznie,przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup>	28,0000	m
			Obmiar: 28,0000		
1.11	<b>KNR 0508 0619-0600</b>		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej,połączenie drut - płaskownik	12,0000	szt.
			Obmiar: 12,0000		
1.12	<b>KNR 0508 0614-0200</b>		Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III uziom pionowy 3 m - kompletny zestaw (3/złącze)	42,0000	m
			Obmiar: 42,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1.13	<b>KNR 0201 0704-0701</b>		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,8 m - grunt kategorii 1, 11.	24,0000	m
			Obmiar: 24,0000		
1.14	<b>KNR 0231 0107-0300</b>		Wyrównanie istniejącej budowy mieszanka betonowa.zagęszczanie ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	2,0000	m3
			Obmiar: 2,0000		
1.15	<b>KNR 0231 0003-0100</b>		Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94) ułożenie na nowo kostki	24,0000	m2
			Obmiar: 24,0000		
2			Pomiary elektryczne		
2.1	<b>KNR 0403 1205-0100</b>		Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	1,0000	pomiar
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 2,0000		
2.2	<b>KNR 0403 1205-0200</b>		Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar następny	11,0000	pomiar
			Obmiar: 11,0000 Krotność: 2,0000		