

## Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	20	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	KNR 2-01 0121-02 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. UWAGA: Obsługa geodezyjna	ha	0,050		
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	480,000		
1.3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>	480,000		
2	75	Boisko				
2.1	KNR 2-01 0205-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiłowanymi 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96). UWAGA: Roboty pod warstwy konstrukcyjne boiska	m <sup>3</sup>	50,400		
2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe UWAGA: Ułożenie geomembrany	m <sup>2</sup>	420,000		
2.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. UWAGA: Wykonanie podsypki piaskowej pod teren boiska	m <sup>3</sup>	50,400		
2.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokość do 0.6m. UWAGA: Ława pod obrzeżem	m <sup>3</sup>	2,502		
2.5	KNR 2-31 0407-05 ANALOGIA	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyprowadzeniem zaprawy cementowej	m	83,400		
2.6	KNR 2-31 0114-05 ANALOGIA	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości zagłębienia 15 cm. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m <sup>2</sup>	420,000		
2.7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każde dalsze 1 cm grubości zagłębienia. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m <sup>2</sup>	420,000		
2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości zagłębienia 8 cm. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m <sup>2</sup>	420,000		
2.9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każde dalsze 1 cm grubości zagłębienia. UWAGA: Warstwy konstrukcyjne boiska	m <sup>2</sup>	420,000		
2.10	KNR 2-23 0106-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z mieszanki polipropylenu. UWAGA: Warstwa stabilizująca amortyzująca grubość 35 mm przepuszczalna	m <sup>2</sup>	420,000		
2.11	KNR 2-23 0106-03 ANALOGIA	Nawierzchnie z mieszanki polipropylenu. UWAGA: Warstwa modułowo-elastyczna grubość 18 mm	m <sup>2</sup>	420,000		
2.12	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy cięgieł lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości boków do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III). UWAGA: Wykopy pod słupki piłkochwyty	m <sup>3</sup>	7,200		
2.13	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0.5m <sup>3</sup> . UWAGA: Wykonanie szklanek pod słupy piłkochwyty	m <sup>3</sup>	7,200		
2.14	KNR 2-02 1803-0200 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. UWAGA: Wykonanie piłkochwyty o wysokości 4,00m	m	89,800		
2.15	KNR 2-23 0309-05 ANALOGIA	Osadzenie tulei do bramek, kosza i siatkówki	szt.	8,000		
2.16	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż kompletnego systemu bramek piłkarskich o wymiarze 3,00*2,00m	szt.	2,000		
2.17	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż zestawu do piłki koszykowej	szt.	2,000		
2.18	KNR 2-23 0306-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż zestawu do piłki siatkowej	szt.	1,000		
2.19	KNR 2-31 0706-01 ANALOGIA	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych cięgieł na jezdni farbami chlorokauczukowymi. UWAGA: Malowanie linii krawędziowych na boisku	m <sup>2</sup>	10,000		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: