


- S10** Attyka żelbetowa:
- panel ścienny na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej, ~2cm
  - pustka powietrzna
  - wiatroizolacja
  - styropian (między podkonstrukcją), 16cm
  - żelbet, 24cm
  - styropian, 10cm
  - papa

Wieszak  
Panel ścienny  
Wkręt samowiercący  
Profil nośny  
Profil podporowy



art	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	850
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA ul. 3 maja 9A, 83-400 Kościerzyna			SKALA 1:25
INWESTYCJA: Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dz. nr ewid. 128, 129, 130, obręb 09, miasto Kościerzyna			NR RYS. D8
BRANŻA: ARCHITEKTURA			DATA 12.2020
ATTYKA AT-1			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
SPRAWDZAJACY: mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt upr. nr 81/POCK/V/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			