

Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - zamówienie opcja - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg

	Numer specyfikacji	Element robót	Jednostka miary	Zakładana ilość robót do wykonania	Cena jednostkowa netto - opcja (zł)	Koszt netto wykonania robót wg ilości (zł)
1	D-07.01.02	Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie	m ²	16500		0,00
2	D-07.01.02	Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą - strzałki i symbole malowane ręcznie	m ²	5500		0,00
3	D-07.01.02	Odnawianie oznakowania poziomego stanowisk zastrzeżonych farbą akrylową białą, niebieską, żółtą lub zieloną - wypełnienie, linie i symbole malowane ręcznie	m ²	1500		0,00
4	D-07.01.02	Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów farbą akrylową białą o podwyższonym wsp. SRT≥50 - malowane mechanicznie	m ²	14000		0,00
5	D-07.01.01 D-07.01.03	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej	m ²	500		0,00
6	D-07.01.01 D-07.01.02	Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej o podwyższonej szorstkości - białe i czerwone	m ²	400		0,00
7	D-07.01.02	Dodatek za użycie mikrokul do naniesionego oznakowania poziomego	m ²	100		0,00
8	D-07.01.01	Usunięcie oznakowania poziomego - woda pod wysokim ciśnieniem lub mechanicznie	m ²	100		0,00
9	D-07.01.01	Usunięcie oznakowania poziomego -metoda chemiczna	m ²	100		0,00
10	D-07.01.02	Wykonanie piktogramów strefa tempo 30, piktogramów A-5,A-17,A-30, piktogramów dla rowerzystów P-23,P-27, piktogramów dla pieszych P-26, piktogramów BUS P-22, w kolorze białym, wymiar 140x250 cm, w technologii grubowarstwowej	szt	40		0,00
SUMA NETTO (ZŁ):						0,00
VAT (ZŁ)						0,00
SUMA BRUTTO (ZŁ):						0,00

Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika