

UWAGA

Wymianę starego nadproża należy przeprowadzić dwuetapowo

ETAP I

- Strop w rejonie wymienianego nadproża należy podstemplować
- Odkuć tynk z obu stron nadproża
- Ściane w miejscu nadproża rozkuć do połowy grubości, poza obrysem otworu drzwiowego wykonać dwa gniazda dla oparcia belek (dwuteowniki 160, stal ST3S) długość oparcia min. 20cm, belki oprzeć na poduszce betonowej gr. 10cm.
- Dolne stopki belek osiatkować, szpaldowanie wykonać cegłą ceramiczną pełną kl. 15 MPa na zaprawie cementowej
- Belki podbić do istniejącej ściany zaprawą montażową np. Cresit CX15

ETAP II

- Po upływie min. 7 dni można przystąpić do montażu belek po drugiej stronie ściany powtarzając czynności z etapu I-szego.
- Nadproże wyszpaldować cegłą ceramiczną pełną klasy 15 MPa na zaprawie cementowej i otynkować.
- Po 7 dniach można rozebrać stemplowanie stropu.



Zamurowania wykonać cegłą pełną klasy 15 MPa na zaprawie cementowo wapiennej
Tynki - wykonać jako cementowo wapienne III kategorii.

Stan projektowany

- Rozebranie ścianek działowych, skucie tynków i okładzin, skucie posadzek, rozebranie wykładziny PCV oraz warstw podposadzkowych w pom. nr 5
- Wymurowanie nowych ścianek wydzielających sanitariaty, wejście do piwnic i ściankę pomiędzy pom. nr 5 a sanitariatem
- Wykonanie nadproża nad drzwiami z korytarza do przedsionka WC
- Wykonanie tynków cementowo wapiennych na ścianach
- Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt GK we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej
- Wykonanie posadзки z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach od nr 1 do nr 4
- Ułożenie posadзки z wykładziny obiektowej w sali nr 5
- Montaż urządzeń sanitarnych
- Wymiana podejść wodno kanalizacyjnych pod nowe urządzenia
- Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do wpustu podłogowego w pom. 4b oraz podejścia wodnego do kranu z końcówką na wąż w pom. nr 1
- Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej
- Wykonanie wentylacji mechanicznej w sanitariatach


LEGENDA

- kran ciepły kulowy z końcówką do węża Ø15
- ✕ wpust podłogowy z syfonem w pom. nr 4b
- wyburzenia
- murowane ścianki wydzielające pomieszczenia, cegła klasy 15, zaprawa cementowo wapienna
- nadproże
- stolarka drzwiowa konfekcjonowana, skrzydła z kratką nawiewną
- ścianki z płyt wydzielające kabiny WC, wys. 2,00m, prześwit nad posadzką 15cm
- nowa stolarka okienna - okna PCV (wg zestawienia)

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do demontażu/wymiany/remontu

parter - stan projektowany zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem									
nr	nazwa pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia [m ²]	kubatura [m ³]	rodzaj posadзки	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wyposażenie	uwagi
1	przedsionek	3,00	7,46	22,40	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK		okładzina ścian o wys. 1,50
2	sanitariat dla personelu	3,00	3,06	9,18	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
3	sanitariat dla dziewcząt		7,81						
3a	umywalki	3,00	2,98	8,28	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
3b	kabiny sanitarne	3,00	4,83	15,15	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
4	sanitariat dla chłopców		8,78						
4a	umywalki	3,00	2,88	8,64	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
4b	kabiny sanitarne	3,00	5,90	17,70	plytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i plytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
razem			27,11						
5	sala dydaktyczna	3,00	32,87		wykl. PCV	tynki gładkie malowane	sufit podwieszony z płyt GK		



58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	luty 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24		
STADIUM	PAB	TEMAT	"Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju - izolacja przeciwwilgociowa piwnic, przebudowa sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru (sanitariaty) - stan projektowany		
NR RYSUNKU	4	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01		