parter - stan projektowany zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem									
nr	nazwa pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia [m^2]	kubatura [m^3]	rodzaj posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wyposażenie	
1	przedsionek	3,00	7,46	22,40	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK		okładzina ścian o wys. 1,50
2	sanitariat dla personelu	3,00	3,06	9,18	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
3	sanitariat dla dziewcząt		7,81						
3a	umywalki	3,00	2,98	8,28	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
3b	kabiny sanitarne	3,00	4,83	15,15	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
4	sanitariat dla chłopców		8,78						
4a	umywalki	3,00	2,88	8,64	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys. 2,00
4b	kabiny sanitarne	3,00	5,90	17,70	płytki ceramiczne	tynki gładkie malowane i płytki ceramiczne	sufit podwieszony z płyt GK	projektowane	okładzina ścian o wys.2,00
razem			27,11						
5	sala dydaktyczna	3,05	32,87		wykł. PCV	tynki gładkie malowane	sufit podwieszony z płyt GK		



Uwagi :

1. Kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP-E-004
2. Instalację należy wykonać jako podtynkowa
   W pomieszczeniach należy stosować osprzęt podtynkowy
   W toaletach, WC , pom. technicznych stosować osprzet podtynkowy, hermetyczny
3. Zabudowa aparatury :
   - łączniki klawiszowe montować na wysokości 1.05 m od posadzki
   - oprawy oświetlenia ogólnego montować bezpośrednio do sufitu
   - szynę wyrównawczą pom. sanitarnych montowac na wysokości 0.5m
4. Do rozdziału obwodów i połączeń należy stosować pogłębione puszki aparatowe wyposażone w dodatkowe zaciski typu "WAGO"
5. Aparaurę i osprzęt narysowano bez zachowania podziałki .
6. Wentylatory wyciągowe z pom. podłaczyć do obwobów oświetlenia pom.
6. Podział na obwody zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnicy

Oznaczenia:

1	4 *	HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 145 lm, 1.0 W)
2	2 *	HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 355 lm, 3.0 W)
3	12*	LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840 (2363 lm; 24.0 W)
4	4 *	LUXIONA 19.3269.0103.34 RUBIN BASIC LED 8000 MICRO-PRM E 34 840 / 1200X200MM (7555 lm; 54.0 W)

EW EW EW EW EW 2 OPRAWA KIERUNKOWA 1H JEDNOFUNKCYJNA 1-STRONNA

- GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE POJEDYNCZE, HERMETYCZNY , IP-44 10/16A , 250V Z BOLCEM UZIEMIAJĄCYM 2P+ Z
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE POJEDYNCZE, 10/16A , 250V Z BOLCEM UZIEMIAJĄCYM 2P+ Z
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE, HERMETYCZNE , IP-44 10/16A , 250V Z BOLCEM UZIEMIAJĄCYM 2x2P+ Z
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE, 10/16A , 250V Z BOLCEM UZIEMIAJĄCYM 2x2P+ Z
- ŁĄCZNIK KLAWISZOWY 1-BIEGUNOWY ,BIAŁY , Z RAMKĄ POJEDYNCZĄ , P/T ,16A 250V , IP20
- ŁĄCZNIK KLAWISZOWY 1-BIEGUNOWY ,BIAŁY , Z RAMKĄ POJEDYNCZĄ , HERMETYCZNY, P/T ,16A 250V , IP20
- ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY ,BIAŁY , Z RAMKĄ POJEDYNCZĄ , P/T ,16A 250V , IP20
- ŁĄCZNIK KLAWISZOWY ŚWIECZNIKOWY ,BIAŁY , Z RAMKĄ POJEDYNCZĄ , HERMETYCZNY, P/T ,16A 250V , IP20

UP - SZYNA WYRÓWNAWCZ MIEJSCOWA

58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4

USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;
emaile: czempkowskazofia@gmail.com

DATA	styczeń 2024	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24
STADIUM	PT	TEMAT	"Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju - izolacja przeciwwilgociowa piwnic, przebudowa sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru- plan instalacji elektrycznej
NR RYSUNKU	E-2	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak
		NR UPRAWNIEŃ	NBGP-V-734/3/8/95/96