

## PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR:

GMINA ŁĄCKO

NAZWA ZADANIA

MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH "Moje Boisko ORLIK 2012" W JAZOWSKU I ŁĄCKU

OBIEKT

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORLIK W ŁĄCKU

OBMIAR BOISKA WRAZ Z WYBIEGAMI			SZEROKOŚĆ		DŁUGOŚĆ
1845			30		61,5
Lp	RODZAJ ROBÓT	Obmiar	J.m.	Cena jednostkowa	wartość netto
1	demontaż istniejącej nawierzchni boiska	1 845,00	m2		
2	utylicacja nawierzchni wraz z zasypem	1 845,00	m2		
3	uzupełnienie, wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego (kliniec frakcji 2-8 mm)	1 845,00	m2		
4	montaż maty amortyzującej (10mm) shockpad X-PAD 10-200	1 845,00	m2		
5	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ ZE SZTUCZNEJ TRAWY (trawa tkana wys. 50mm, zasyp piasek kwarcowy i granulat EPDM) WRAZ Z WKLEJENIEM LINII	1 845,00	m2		
netto					
VAT					
brutto					