

**KOSZENIE TERENÓW ZIELENI I POBOCZY W PASACH DROGOWYCH ULIC:  
WARSZAWSKIEJ, MOSTOWEJ, STACHA KONWY, NA TERENIE MIASTA OSTROŁĘKI**

**Część ogólna**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu terenów zieleni i poboczy w wybranych pasach drogowych miasta Ostrołęki wraz z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące tereny i powierzchnie przeznaczone do koszenia:

| Lp.  | Tereny pasa drogowego                               | Szacowana powierzchnia [ha] |
|--|---|-----------------------------|
| 1  | Tereny zielone w pasie drogowym i zieleń przydrożna | 4,84                        |
| 2  | Nasypy  | 2,07                        |
| 3  | Rowy odwadniające                                   | 1,88                        |
| <b>Łączna szacowana powierzchnia do koszenia</b> |   | <b>8,79</b>                 |

Wskazana w Tabeli powyżej powierzchnia terenów do koszenia została określona na podstawie szacowania. W związku z powyższym faktyczna powierzchnia objęta zakresem usługi może być niższa niż szacowana. Do określenia maksymalnej kwoty zamówienia przyjmuje się powierzchnię **8,79 ha**. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym OPZ, a stanem faktycznym (różnice wyliczonej powierzchni, wyjęcie części terenu z zakresu robót przez trwające prace remontowe, itp.), zalecane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i obmiaru faktycznego obszaru prac w terenie.

Do rozliczeń miesięcznych uwzględniana będzie powierzchnia terenu, na której faktycznie dokonano koszenia w danym miesiącu. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, podczas pierwszego koszenia, a następnie przedłożenia Zamawiającemu obmiaru faktycznie koszonych powierzchni.

Wykaz terenów i szacowanych powierzchni do koszenia zawiera załącznik nr 1.

**Część szczegółowa**

**1. Postanowienia wstępne:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu terenów zieleni oraz poboczy w pasach drogowych ulic: Warszawskiej, Mostowej, Stacha Konwy, na terenie miasta Ostrołęki wraz z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu.

- 1) Koszenie terenów zieleni i poboczy – to działania mające na celu utrzymanie terenów zieleni we właściwym stanie estetycznym oraz zapewnienie odpowiedniego pola widzenia (trójkątów widoczności) na skrzyżowaniach i łukach drogi. Pod nazwą czynności koszenia każdorazowo należy rozumieć wykoszenie, wygrabienie oraz wywóz pokosu.
- 2) Usługa koszenia trawy obejmuje: przygotowanie terenu przed koszeniem trawy, koszenie trawy, zgrabienie, wywiezienie skoszonej trawy oraz zebranych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu

i zagospodarowanie odpadów zielonych po wykonaniu usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w tym wywóz odpadów do zagospodarowania.

- 3) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania bioodpadów, na czas koszenia, w instalacji do tego dedykowanej i posiadającej odpowiednie moce przerobowe. Wybór przedmiotowej instalacji powinien uwzględniać zasadę bliskości oraz efektywności. Wykonawca, który zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie, jest zobowiązany do posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), o którym mowa w art. 41. ust. 1 Ustawy o odpadach. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.
- 4) Zamawiający przewiduje zlecenie minimum czterokrotnej usługi koszenia terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Ostrołęki wraz z wygrabieniem i wywiezieniem pokosu. Zakładane terminy koszenia:
  - pierwsze koszenie należy wykonać w bezwzględny terminie do 15 maja 2024 r.,
  - następne koszenie odbywać się będzie w trybie ciągłym, tak, aby w każdym miesiącu wszystkie tereny zieleni i pobocza w pasach drogi były wykoszone – z zastrzeżeniem jak w pkt. 9),
  - ostatnie koszenie powinno zostać wykonane do 31 października 2024 r.

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania terminu i tempa wykonywania koszenia tak, aby w okresie miesiąca wykosić wszystkie tereny objęte zleceniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego koszenia terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych Miasta Ostrołęki – w przypadku występowania warunków atmosferycznych szczególnie sprzyjających wegetacji roślin i powodujących szybki wzrost roślinności.

- 5) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia, przedłoży Zamawiającemu harmonogram obejmujący terminy oraz zakres wykonywanych prac (miejsca i terminy koszenia) na dany miesiąc – do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie wykonywana usługa. Harmonogram prac za maj 2024 roku Wykonawca przedłoży w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.
- 6) Zamawiający ma prawo do zmiany harmonogramu prac, a także do wskazania nowych miejsc do utrzymania, według potrzeb Zamawiającego. O zmianach harmonogramu prac Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
- 7) Terminy oraz standardy prac zostały dobrane w taki sposób, aby przy jak najmniejszej liczbie pracowników możliwe było prowadzenie prac w systemie zbliżonym do ciągłego.
- 8) Zamawiający, w czasie trwania Umowy, może zlecić jednorazowe koszenie wybranych terenów zieleni i poboczy. Jednorazowe wykoszenie terenów zieleni i poboczy przewiduje wykonanie jednego koszenia w ciągu sezonu, w przybliżonym terminie od 1 września do 31 października. Dokładny termin rozpoczęcia koszenia oraz wykaz miejsc zostanie indywidualnie określony przez Zamawiającego. Termin ten zostanie podany w formie pisemnej, minimum 7 dni roboczych przed planowanym jego rozpoczęciem. Zasadność wykonania prac oraz ustalenia rzeczowego terminu uzależniona będzie od warunków pogodowych, stopnia wzrostu roślin, oczekiwań społecznych, itd.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania koszenia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, takich jak wysokie temperatury i przedłużające się

okresy suszy. Zamawiający może wstrzymać koszenie w okresie letnim, w celu zapobieżenia: obumierania roślin z powodu suszy, przesuszenia podłoża, kurzenia i zapylenia oraz w celu ochrony czystości powietrza. O wstrzymaniu koszenia Wykonawca poinformowany zostanie pisemnie, z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 7 dni roboczych. W trakcie przerwania koszenia obowiązywać będzie zakaz używania kosiarek ciągnikowych i samojezdnych. O potrzebie wznowienia koszenia Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie, z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 5 dni roboczych. W związku z powyższym ilość zabiegów koszenia w okresie obowiązywania Umowy może, w pewnych okolicznościach, zostać ograniczona do czterech.

- 10) Wykonawca, kalkulując cenę koszenia, uwzględni okresowe przerwanie koszenia przez Zamawiającego w okresie letnim (zakładane 2 miesiące).
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian krotności i obmiarów, dodania nowych obiektów oraz odstąpienia od wykonania prac w zależności od potrzeb i warunków pogodowych (w przypadku braku zasadności ich wykonania).
- 12) Wszelkie koszty związane z robocizną, dojazdem, sprzętem, zakupem i zużyciem materiałów, ponosi Wykonawca i powinny one zostać w kalkulowane w cenę usługi.
- 13) Koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy, takie jak: dostarczenie sprzętu, zajęcie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac, itp. ponosi Wykonawca.
- 14) Wykonawca nie może wykorzystywać, na swoją korzyść, ewentualnych błędów lub braków w dokumentacji, a o ich stwierdzeniu powinien powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

## **2. Standard koszenia terenów zieleni i poboczy:**

- 1) Koszenie obejmuje zarówno tereny zieleni z założonymi trawnikami, jak również tereny nieurządzone. W zakres zadania wchodzi: koszenie trawy, chwastów, wykoszenie drobnych samosiewów drzew i krzewów, a także wygrabienie i wywiezienie uzyskanego pokosu z całej powierzchni objętej pracami. Koszenie powinno być wykonywane w maksymalnym zakresie przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z funkcją mielenia pokosu lub jego pochłaniania. Do koszenia małych powierzchni i skarp oraz do koszenia wykańczającego, dopuszcza się stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych ręcznie oraz wykaszarek. Koszenie należy wykonywać, w możliwie maksymalnym zakresie, sprzętem umożliwiającym rozdrobnienie pokosu (zamawiający dopuszcza pozostawienie rozdrobnionego pokosu, tzw. mulczu, na niektórych powierzchniach przeznaczonych do koszenia; powierzchnie oraz krotność możliwości pozostawienia rozdrobnionego pokosu zostanie ustalona z Wykonawcą po podpisaniu Umowy). Dobór sprzętu musi uwzględniać specyfikę pracy w pasie drogowym – rozdrobnienie powierzchni, ruch uliczny, obsadzenia drzewami i krzewami, znaki drogowe i inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ze względu na ryzyko zagęszczania gruntu wokół drzew i krzewów, należy dobierać sprzęt w taki sposób, by nacisk na osie był maksymalnie ograniczony. Wysokość koszenia, czyli wysokość roślin w trawniku po zakończeniu koszenia, powinna wynosić od 7 do 10 cm. Nie wolno doprowadzić do wykoszenia na wysokość niższą niż podane 7 cm. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby powierzchnia całej połąci roślin, w obrębie danego odcinka terenu, była równej wysokości. Pozostawienie roślin w stopniu wykoszenia na różnej wysokości nie będzie uznawane za prawidłowe. Czas od rozpoczęcia koszenia trawnika, na konkretnym odcinku ulicy, do jego zakończenia powinien być w możliwie maksymalnym stopniu skrócony – tj. dokoszenie drobnych fragmentów, które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie, musi być wykonane natychmiast po przejeździe sprzętu koszącego – nie później jednak, niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia konkretnej połąci

trawnika, natomiast ewentualne wygrabianie i wywóz pokosu z terenu skoszonego – nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia koszenia. Wymagane jest na tyle staranne wykoszenie, by po zakończeniu prac nie były widoczne wyraźne granice poszczególnych przejazdów sprzętu (w postaci np. wąskich pasów z wyrosniętymi roślinami w przypadku niestosowania zakładu). Zaleganie pokosu przeznaczonego do wygrabienia i wywozu, a także nie wykoszenie i pozostawienie fragmentów niedokoszonych, jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji zalegania pokosu, a także kontenerów przeznaczonych do jego zbierania na koszonym terenie, w trakcie dni wolnych od pracy (weekendy lub dni świąteczne).

- 2) Podczas koszenia w obrębie drzew i krzewów należy ze szczególną ostrożnością kierować sprzętem w taki sposób, by nie spowodować uszkodzeń pni drzew oraz pni i pędów krzewów, a także opalikowania zabezpieczającego. Każdorazowe uszkodzenie pni drzew skutkować będzie koniecznością wykonania przez Wykonawcę nasadzeń rekompensujących – zamiennych, o parametrach tożsamyh z parametrami drzewa uszkodzonego. To samo dotyczy palików zabezpieczających rosnące drzewa. W przypadku krzewów wymiana roślin na nowe wymagana będzie przy uszkodzeniu min. 25% pędów krzewu. Za drzewa i krzewy nie uznaje się w tym przypadku samosiewów roślin niewielkich rozmiarów, odrostów korzeniowych drzew (żywych lub ściętych) rosnących w formę krzewu oraz innego rodzaju drobnych roślin, których charakter wskazuje na ich dzikie i przypadkowe pojawienie się w obrębie trawnika. W przypadku zniszczenia trawników, na skutek zbyt krótkiego przycięcia trawy lub zerwania darni, konieczne jest odtworzenie całej zniszczonej pości trawnika poprzez wysiew nasion mieszanki traw po uprzednim spulchnieniu podłoża oraz jego wertykulacji i zwałowaniu. Pości odtworzonego trawnika oraz ponownie posadzone rośliny wymagają jednorocznej pielęgnacji na koszt Wykonawcy, który dopuścił się zniszczeń.

### 3. Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług, obciążą Wykonawcę.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie ich trwania, oznakowania prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a także do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym. Sama czynność koszenia (przejazd sprzętem czy przejście kosiarki) nie wymaga zajęcia pasa drogowego.
- 3) Ewentualne zabrudzenie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, opasek przyjezdniowych pokosem musi być usunięte niezwłocznie, najpóźniej na koniec dnia pracy, przy pomocy mioteł lub odkurzaczy. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania dmuchaw do czyszczenia nawierzchni z pozostałego pokosu.**
- 4) Wykonawca ma obowiązek przygotowania terenu przed rozpoczęciem prac tak, aby usługa przebiegała w sposób bezkolizyjny dla ludzi, pojazdów i sprzętu.
- 5) W przypadku stwierdzenia zaśmiecienia terenu, przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego w celu zlecenia oczyszczenia terenu innemu podmiotowi. Niedopuszczalne jest koszenie terenu, na którym występują śmieci, a także rozdrabnianie ich podczas koszenia prowadzące do dodatkowego zaśmiecienia terenu.

- 6) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w trakcie prowadzenia prac, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi pnia drzewa, wykonywanie wszelkich prac w obrębie drzewa – ręcznie i za pomocą obsługiwanego ręcznie lekkiego sprzętu mechanicznego.
- 7) Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy.
- 8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: pojazdy i ładunki, powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone do prac w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich, powstałych przez nie, uszkodzeń.

#### **4. Postępowanie z odpadami:**

Zgodnie z definicją „wytwórcy odpadów”, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca świadczący przedmiotową usługę (której opis zawarto powyżej), w świetle przywołanego przepisu będzie wytwórcą odpadów, powstających podczas pielęgnacji terenów zieleni, zobowiązany do ich zagospodarowania w sposób zgodny z postanowieniami cyt. Ustawy, a nie odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tym samym Wykonawca zajmujący się pielęgnacją terenów zielonych, będący wytwórcą odpadów i nieprowadzący działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nie jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc nie jest zobowiązany do spełnienia wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

#### **5. Odbiór prac:**

Prace podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca)
- b) odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca).

##### ***Odbiór częściowy***

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym prac.

##### ***Odbiór końcowy prac***

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę. Końcowego odbioru prac dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego. Osoba odbierająca prace, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, a także oceny wizualnej.

## **6. Raporty i sprawozdania:**

- 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia, przedłoży Zamawiającemu harmonogram obejmujący terminy oraz zakres wykonywanych prac (miejsca i terminy koszenia) na dany miesiąc – do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie wykonywana usługa. Harmonogram prac za maj 2024 roku Wykonawca przedłoży w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej zwanych Raportami), zawierających informacje o faktycznie wykoszonej powierzchni terenów zielonych i poboczy w pasach drogowych.
- 3) Wykonawca sporządza Raport w formie papierowej.
- 4) Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego Raport dotyczy.
- 5) Zamawiający, w terminie do 7 dni od otrzymania, akceptuje Raport lub zgłasza uwagi. W przypadku, gdy Raport jest sporządzony nierzetelnie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia. Wykonawca uzupełni bądź poprawi Raport w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania.
- 6) Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport wraz z protokołem odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

## **7. Wynagrodzenie:**

- 1) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, obejmujące koszt jednorazowego wykonania usługi koszenia terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych na terenie miasta Ostrołęki, w odniesieniu do faktycznej powierzchni na której wykonano koszenie.
- 2) Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykoszonej powierzchni terenu (wyrażonej w hektarach) oraz ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie, która stanowi Załącznik do Umowy.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty przewidzianej na realizację Zamówienia.
- 4) Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego prac wykonanych przez Wykonawcę.

## **8. Podwykonawstwo:**

Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

## **9. Załączniki:**

- Załącznik nr 1: Przedmiar do zakresu zadań związanych z koszeniem terenów zieleni i pasów drogowych na terenie miasta Ostrołęki,

**Przedmiar do zakresu zadań związanych z koszeniem terenów zieleni i pasów drogowych  
na terenie miasta Ostrołęki**

**TERENY PASÓW DROGOWYCH I ZIELENI PRZYDROŻNEJ:**

| Lp. | Ulica        | Kategoria drogi | Numer drogi | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [ha] |
|-----|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Mostowa      | K               | 61          | 4738              | 0,4738            |
| 2   | Stacha Konwy | K               | 53          | 3441              | 0,3441            |
| 3   | Warszawska   | K               | 61          | 40175             | 4,0175            |
|     |              |                 |             | <b>48354</b>      | <b>4,8354</b>     |

Powyższa tabela będzie aktualizowana, w miarę możliwości, w okresie trwania umowy o nowe obmiary ww. ulic, a także uzupełniana o ewentualne nowe ulice, inne pasy drogowe z trawnikami, bądź eliminację tych, na których trawników nie będzie.

## NASYPY

| Lp. | Kategoria drogi | Numer Drogi | Wp      | Wk      | Km pocz. | Km końc. | Ulica        | Nawierzchnia                       | Strona | Długość [m] | Szerokość [m] | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [ha] |
|-----|-----------------|-------------|---------|---------|----------|----------|--------------|------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+861  | 121+900  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 39          | 3,20          | 125               | 0,0125            |
| 2   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+904  | 121+916  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 11          | 3,80          | 42                | 0,0042            |
| 3   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+921  | 121+961  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 40          | 3,70          | 150               | 0,015             |
| 4   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+970  | 122+009  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 40          | 3,50          | 141               | 0,0141            |
| 5   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+013  | 122+045  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 32          | 3,60          | 116               | 0,0116            |
| 6   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+056  | 122+078  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 22          | 4,20          | 94                | 0,0094            |
| 7   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+117  | 122+130  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 14          | 4,80          | 65                | 0,0065            |
| 8   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+135  | 122+137  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 2           | 4,70          | 8                 | 0,0008            |
| 9   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+141  | 122+151  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 10          | 4,70          | 48                | 0,0048            |
| 10  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+156  | 122+171  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 15          | 4,60          | 72                | 0,0072            |
| 11  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+171  | 122+173  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 2           | 0,00          | 9                 | 0,0009            |
| 12  | K               | 53          | 2361004 | 2361003 | 122+195  | 122+200  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 5           | 0,00          | 95                | 0,0095            |
| 13  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+374  | 122+382  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 8           | 0,00          | 23                | 0,0023            |
| 14  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+382  | 122+415  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 33          | 3,10          | 102               | 0,0102            |
| 15  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+388  | 122+557  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 168         | 5,90          | 993               | 0,0993            |
| 16  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+419  | 122+588  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 170         | 2,20          | 370               | 0,037             |
| 17  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+568  | 122+636  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 68          | 7,20          | 489               | 0,0489            |
| 18  | K               | 53          | 2361003 | 2361002 | 122+643  | 122+688  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 44          | 2,50          | 110               | 0,011             |
| 19  | K               | 53          | 2361002 | 2361001 | 122+860  | 122+967  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 108         | 4,80          | 520               | 0,052             |
| 20  | K               | 53          | 2361002 | 2361001 | 122+967  | 123+024  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 57          | 0,00          | 380               | 0,038             |
| 21  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+311  | 116+316  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 4           | 4,50          | 19                | 0,0019            |
| 22  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+311  | 116+333  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 22          | 2,00          | 43                | 0,0043            |
| 23  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+315  | 116+333  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 18          | 3,00          | 54                | 0,0054            |
| 24  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+333  | 116+353  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 20          | 2,20          | 44                | 0,0044            |
| 25  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+380  | 116+381  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 1           | 0,60          | 1                 | 0,0001            |



|    |   |    |         |         |         |         |            |                                    |       |     |      |      |        |
|----|---|----|---------|---------|---------|---------|------------|------------------------------------|-------|-----|------|------|--------|
| 26 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+381 | 116+392 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 10  | 2,50 | 25   | 0,0025 |
| 27 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+398 | 116+407 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 10  | 3,10 | 30   | 0,003  |
| 28 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+407 | 116+413 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 6   | 2,00 | 12   | 0,0012 |
| 29 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+543 | 116+572 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 29  | 1,80 | 53   | 0,0053 |
| 30 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+642 | 116+697 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 55  | 4,10 | 224  | 0,0224 |
| 31 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+670 | 116+754 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 84  | 5,50 | 460  | 0,046  |
| 32 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+701 | 116+765 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 64  | 9,50 | 612  | 0,0612 |
| 33 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+765 | 116+772 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 7   | 5,90 | 39   | 0,0039 |
| 34 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+789 | 116+954 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 165 | 7,30 | 1210 | 0,121  |
| 35 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+794 | 116+938 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 144 | 4,70 | 678  | 0,0678 |
| 36 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+875 | 116+935 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 60  | 3,60 | 218  | 0,0218 |
| 37 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+944 | 117+255 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 311 | 3,50 | 1084 | 0,1084 |
| 38 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 116+985 | 117+115 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 130 | 3,20 | 423  | 0,0423 |
| 39 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 117+121 | 117+255 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 134 | 3,70 | 498  | 0,0498 |
| 40 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 117+255 | 117+259 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 4   | 0,00 | 20   | 0,002  |
| 41 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+284 | 117+291 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 7   | 0,00 | 10   | 0,001  |
| 42 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+465 | 117+501 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 36  | 3,40 | 122  | 0,0122 |
| 43 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+501 | 117+520 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 19  | 0,00 | 128  | 0,0128 |
| 44 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+537 | 117+547 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 10  | 3,10 | 30   | 0,003  |
| 45 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+702 | 118+298 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 596 | 4,30 | 2542 | 0,2542 |
| 46 | K | 61 | 2361006 | 2361001 | 118+318 | 118+360 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 42  | 0,00 | 260  | 0,026  |
| 47 | K | 61 | 2361006 | 2361001 | 118+321 | 118+359 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 38  | 0,00 | 242  | 0,0242 |
| 48 | K | 61 | 2361006 | 2361001 | 118+359 | 118+476 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 117 | 6,70 | 786  | 0,0786 |
| 49 | K | 61 | 2361006 | 2361001 | 118+360 | 118+552 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 193 | 4,20 | 814  | 0,0814 |
| 50 | K | 61 | 2361006 | 2361001 | 118+481 | 118+551 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 69  | 7,50 | 521  | 0,0521 |
| 51 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+609 | 118+635 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 26  | 0,00 | 79   | 0,0079 |
| 52 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+635 | 118+658 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 23  | 3,80 | 86   | 0,0086 |
| 53 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+657 | 118+665 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 8   | 0,50 | 4    | 0,0004 |
| 54 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+665 | 118+973 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 307 | 9,20 | 2823 | 0,2823 |
| 55 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+668 | 118+748 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 80  | 8,80 | 703  | 0,0703 |

|    |   |    |         |         |         |         |         |                                    |       |     |      |              |               |
|----|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-------|-----|------|--------------|---------------|
| 56 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 119+228 | 119+246 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 18  | 0,00 | 291          | 0,0291        |
| 57 | K | 61 | 2361007 | 2361008 | 119+253 | 119+378 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 126 | 6,50 | 811          | 0,0811        |
| 58 | K | 61 | 2361007 | 2361008 | 119+253 | 119+378 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 126 | 5,70 | 719          | 0,0719        |
| 59 | K | 61 | 2361007 | 2361008 | 119+375 | 119+378 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 3   | 1,20 | 4            | 0,0004        |
| 60 | K | 61 | 2361007 | 2361008 | 119+378 | 119+384 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 5   | 0,00 | 7            | 0,0007        |
| 61 | K | 61 | 2361007 | 2361008 | 119+378 | 119+381 | Mostowa | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 3   | 0,00 | 0            | 0             |
|    |   |    |         |         |         |         |         |                                    |       |     |      | <b>20681</b> | <b>2,0681</b> |

Powyższa tabela będzie aktualizowana w miarę możliwości, w okresie trwania umowy, o ewentualne nowe pozycje bądź przez eliminację tych, na których zieleni nie będzie.

## ROWY ODWADNIAJĄCE

| Lp. | Kategoria drogi | Numer drogi | Wp      | Wk      | Km pocz. | Km końc. | Ulica        | Nawierzchnia                       | Strona | Długość [m] | Szerokość [m] | Powierzchnia [m2] | Powierzchnia [ha] |
|-----|-----------------|-------------|---------|---------|----------|----------|--------------|------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+530  | 121+551  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 21          | 4,20          | 87                | 0,0087            |
| 2   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+530  | 121+548  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 18          | 3,80          | 66                | 0,0066            |
| 3   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+551  | 121+838  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 287         | 2,80          | 814               | 0,0814            |
| 4   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+554  | 121+564  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 10          | 4,00          | 38                | 0,0038            |
| 5   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+569  | 121+577  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 7           | 4,00          | 29                | 0,0029            |
| 6   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+580  | 121+605  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 24          | 4,40          | 108               | 0,0108            |
| 7   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+613  | 121+639  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 26          | 5,00          | 132               | 0,0132            |
| 8   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+643  | 121+654  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 10          | 6,30          | 66                | 0,0066            |
| 9   | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+656  | 121+699  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 43          | 5,00          | 212               | 0,0212            |
| 10  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+703  | 121+843  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 140         | 4,40          | 622               | 0,0622            |
| 11  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+846  | 121+857  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 11          | 4,00          | 45                | 0,0045            |
| 12  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+885  | 121+914  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 28          | 3,30          | 93                | 0,0093            |
| 13  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+923  | 121+962  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 40          | 2,00          | 78                | 0,0078            |
| 14  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 121+968  | 122+143  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 175         | 2,30          | 399               | 0,0399            |
| 15  | K               | 53          | 2361123 | 2361004 | 122+151  | 122+165  | Stacha Konwy | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 14          | 1,50          | 20                | 0,002             |
| 16  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+128  | 116+179  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 52          | 3,90          | 203               | 0,0203            |
| 17  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+138  | 116+199  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 61          | 5,10          | 310               | 0,031             |
| 18  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+184  | 116+227  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 44          | 4,00          | 176               | 0,0176            |
| 19  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+203  | 116+272  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 69          | 6,00          | 414               | 0,0414            |
| 20  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+236  | 116+278  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 41          | 4,00          | 166               | 0,0166            |
| 21  | K               | 61          | 2461001 | 2461002 | 116+280  | 116+289  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 10          | 5,40          | 52                | 0,0052            |
| 22  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+372  | 116+381  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 9           | 5,20          | 46                | 0,0046            |
| 23  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+381  | 116+385  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 4           | 4,80          | 17                | 0,0017            |
| 24  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+384  | 116+418  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa   | 35          | 6,30          | 219               | 0,0219            |
| 25  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+417  | 116+424  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 7           | 3,90          | 27                | 0,0027            |
| 26  | K               | 61          | 2461002 | 2461003 | 116+428  | 116+446  | Warszawska   | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa  | 18          | 4,90          | 88                | 0,0088            |

|    |   |    |         |         |         |         |            |                                    |       |     |       |              |              |
|----|---|----|---------|---------|---------|---------|------------|------------------------------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 27 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+450 | 116+460 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 10  | 4,80  | 49           | 0,0049       |
| 28 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+503 | 116+510 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 8   | 4,80  | 36           | 0,0036       |
| 29 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+513 | 116+540 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 28  | 5,20  | 145          | 0,0145       |
| 30 | K | 61 | 2461002 | 2461003 | 116+540 | 116+543 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 2   | 0,00  | 10           | 0,001        |
| 31 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 117+129 | 117+255 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 126 | 4,20  | 529          | 0,0529       |
| 32 | K | 61 | 2461003 | 2461004 | 117+255 | 117+276 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 21  | 0,00  | 211          | 0,0211       |
| 33 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+276 | 117+300 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 25  | 0,00  | 129          | 0,0129       |
| 34 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+290 | 117+299 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 9   | 0,00  | 25           | 0,0025       |
| 35 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+299 | 117+306 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 7   | 4,20  | 31           | 0,0031       |
| 36 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+318 | 117+349 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 30  | 5,00  | 153          | 0,0153       |
| 37 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+354 | 117+371 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 17  | 5,10  | 88           | 0,0088       |
| 38 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+363 | 117+459 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 96  | 4,10  | 390          | 0,039        |
| 39 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+382 | 117+399 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 17  | 5,90  | 99           | 0,0099       |
| 40 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+413 | 117+429 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 16  | 6,60  | 108          | 0,0108       |
| 41 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+433 | 117+446 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 13  | 6,50  | 87           | 0,0087       |
| 42 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+465 | 117+476 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 11  | 6,80  | 78           | 0,0078       |
| 43 | K | 61 | 2461004 | 2461005 | 117+480 | 117+500 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 20  | 7,10  | 143          | 0,0143       |
| 44 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+554 | 117+702 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Prawa | 148 | 5,10  | 761          | 0,0761       |
| 45 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+582 | 117+711 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 129 | 11,20 | 1442         | 0,1442       |
| 46 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+717 | 117+797 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 80  | 11,40 | 907          | 0,0907       |
| 47 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+805 | 117+892 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 86  | 11,70 | 1004         | 0,1004       |
| 48 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 117+895 | 118+165 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 270 | 10,90 | 2950         | 0,295        |
| 49 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 118+170 | 118+178 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 7   | 10,80 | 80           | 0,008        |
| 50 | K | 61 | 2461005 | 2361006 | 118+182 | 118+296 | Warszawska | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 115 | 11,40 | 1306         | 0,1306       |
| 51 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+748 | 118+958 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 210 | 15,30 | 3225         | 0,3225       |
| 52 | K | 61 | 2361001 | 2361007 | 118+958 | 118+973 | Mostowa    | gruntowa naturalna (grunt rodzimy) | Lewa  | 15  | 17,20 | 257          | 0,0257       |
|    |   |    |         |         |         |         |            |                                    |       |     |       | <b>18770</b> | <b>1,877</b> |

Powyższa tabela będzie aktualizowana, w miarę możliwości, o ewentualne nowe pozycje bądź przez eliminację tych, na których zieleni nie będzie.