

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Prace porządkowe na działkach Gminnych Miasta Jaworzna.  
ADRES INWESTYCJI : Zburzone budynki R.S.P. przy ul. Szczotki 62 na działkach 3380, 1632, 3358, w obr. geod. 122 m. Jaworzna  
INWESTOR : GMINA MIASTA JAWORZNA  
ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 33  
BRANŻA : Porządkowe - wywóz i utylizacja  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz PIWOWAR upr. budowlane nr 440/89, rzeczoznawca kosztorysowy nr upr. 310/08  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2024r

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Sporządzono w oparciu o wizję i pomiary gruzu, na miejscu powstałego przy rozbiórce obiektów do poziomu posadowienia ( pozostawione fundamenty i posadzki )

WYKONAWCA :

Data opracowania  
25.07.2024r



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Uprawn. bud. Nr ewid. 440/89  
w specjaln. konstrukcyjno-bud.  
Nr ewid. SLK/BO/7332/02  
**Dariusz PIWOWAR**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZENIOWE TERENU PRZED PRACAMI PORZĄDKOWYMI.</b>			
1	d.1 kalk. własna	Wyznaczenie stref zamkniętych z oznaczeniem terenu w którym będą prowadzone prace porządkowe (załadunek i wywóz gruzu, śmieci) - ogrodzenie taśmami i tablicami ostrzegawczymi teren prac porządkowych . 1,000	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>PRACE PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z ZAŁADUNKIEM, WYWOZEM I UTYLIZACJĄ GRUZU I INNYCH ODPADÓW ZMIESZANYCH</b>			
<b>2.1</b>		<b>BYŁY BUDYNEK BYŁEJ PORTIERNI ( NR 1 )</b>			
2	d.2.1 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (4,50*4,50*1,10)*1,50	t  t	  33,413	
				RAZEM	33,413
<b>2.2</b>		<b>BYŁY BUDYNEK ADMINISTRACYJNO SOCJALNY Z MASARNIA ( NR 2, )</b>			
3	d.2.2 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (10,00*20,00*0,80+41,00*9,00*1,20+10,00*24,00*1,20)*1,50	t  t	  1 336,200	
				RAZEM	1 336,200
<b>2.3</b>		<b>BYŁE GARAZE WOLNOSTANOWISKOWE ( NR 3 )</b>			
4	d.2.3 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (19,00*6,50*0,60+10,00*9,00*0,90)*1,50	t  t	  232,650	
				RAZEM	232,650
<b>2.4</b>		<b>BYŁY BUDYNEK WAGI SAMOCHODOWEJ ( NR 4 )</b>			
5	d.2.4 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (4,00*1,00*0,30)*1,50	t  t	  1,800	
				RAZEM	1,800
<b>2.5</b>		<b>BYŁE MAGAZYNY ZLOKALIZOWANE PO STR. PÓŁNOCNEJ WARSZTATÓW MECH. ( NR 5 ) + BYŁY WARSZTAT MECHANICZNY ( NR 6 )</b>			
6	d.2.5 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (40,00*12,00*0,60)*1,50	t  t	  432,000	
				RAZEM	432,000
<b>2.6</b>		<b>BUDYNEK BYŁEJ STODOŁY ( NR 7 )</b>			
7	d.2.6 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (12,00*5,00*0,30+12,00*3,80*0,30)*1,50	t  t	  47,520	
				RAZEM	47,520
<b>2.7</b>		<b>BYŁA WIATA NA SPRZĘT ( NR 8 )</b>			
8	d.2.7 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (9,00*1,50*0,30+9,00*1,50*0,30+20,00*2,00*0,30)*1,50	t  t	  30,150	
				RAZEM	30,150
<b>2.8</b>		<b>BYŁY BUDYNEK MAGAZYNOWY NA BUTLE ( NR 9 )</b>			
9	d.2.8 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (4,50*4,50*0,90)*1,50	t  t	  27,338	
				RAZEM	27,338
<b>2.9</b>		<b>BUDYNEK BYŁEJ PRZECHOWALNI MARTWYCH ZWIERZĄT ( NR 10 )</b>			
10	d.2.9 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (2,50*2,50*0,70)*1,50	t  t	  6,563	
				RAZEM	6,563
<b>2.10</b>		<b>BYŁA WIATA MAGAZYNOWA ( LETNIA TUCZARNIA ) ( NR 11 )</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem		
11	d.2.10 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (24,00*6,50*0,30)*1,50	t				
			t	70,200			
				RAZEM	70,200		
<b>2.11</b>		<b>BYŁY MAGAZYN ZBOŻOWO PASZOWY ( NR 12 )</b>					
12	d.2.11 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (30,00*15,00*0,70+56,00*15,00*0,80)*1,50	t				
			t	1 480,500			
				RAZEM	1 480,500		
<b>2.12</b>		<b>BYŁE STANOWISKO DO PRZEGLĄDU MASZYN ( NR 13 )</b>					
13	d.2.12 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (30,00*4,00*0,70)*1,50	t				
			t	126,000			
				RAZEM	126,000		
<b>2.13</b>		<b>BUDYNEK BYŁEGO WARSZTATU ( NR 14 )</b>					
14	d.2.13 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (7,00*7,00*1,30)*1,50	t				
			t	95,550			
				RAZEM	95,550		
<b>2.14</b>		<b>BYŁY SILOS NA PASZE I NAWOZY ( NR 15 )</b>					
15	d.2.14 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (24,00*6,50*0,40+24,00*6,00*0,40)*1,50	t				
			t	180,000			
				RAZEM	180,000		
<b>2.15</b>		<b>BUDYNEK BYŁEJ TUCZARNI ( NR 16 )</b>					
16	d.2.15 kalk. własna	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . (15,00*7,00*0,40)*1,50	t				
			t	63,000			
				RAZEM	63,000		
<b>2.16</b>		<b>MIEJSCA ZE ZŁOŻONYMI ODPADAMI ZMIESZANYMI ( ŚMIECI, DREWNO, INNE )</b>					
17	d.2.16 kalk. własna	Załadowanie odpadów zmieszanych ( śmiecie , drewna itp ) koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i wywóz na odl. do 20 km na wysypisko wraz z kosztami utylizacji . zmieszane	t				
			przy bud 1	(4,50*2,30*0,70)*0,250	t	1,811	
			przy bud 2	(4,50*4,50*0,30)*0,250	t	1,519	
			przy bud 13	(4,50*1,50*0,80)*0,250	t	1,350	
			przy bud 16	(2,00*3,80*0,60)*0,250	t	1,140	
			przy bud 14	drewno (4,50*4,50*1,10)*0,250	t	5,569	
			przy bud 16	(6,50*6,00*1,20)*0,250	t	11,700	
				RAZEM	23,089		