

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA NA DZIAŁCE
NR 550/3 OBRĘB KISINY**

Działki nr; 550/3 obręb Kisiny

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 12
13-200 Działdowo*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość kosztorysowa robót netto :** zł.
Podatek VAT % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

.....

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>						
<u>Roboty przygotowawcze</u>						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,523		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem urobku 522x2,5 - 290	m ²	1015,00		
3.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 60 cm z wywozem urobku 522x2,0	m ²	1044,00		
4.	D-01.02.01	Wycięcie krzewów z wykarczowaniem i wywozem drewna i karpiny	ha.	0,01		
		RAZEM:	x		x	
<u>ROZDZIAŁ 1.2</u>						
<u>Roboty rozbiórkowe</u>						
5.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki (cięcie pod ustawienie krawężnika) 520x0,05	m ²	26,00		
6.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm , z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	290,00		
7.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	290,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	20,00		
9.	D-01.03.02	Rozebranie obrzeża betonowego 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	110,00		

10.	D-01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych przepustów betonowych o średnicy 40 cm, z wywozem gruzu z rozbiórki	szt.	22,00		
11.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów betonowych o średnicy 40 cm, z wywozem gruzu z rozbiórki	m	122,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
12.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywozem urobku poza obręb robót (rowy)	m ³	23,00		
13.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku na odległość do 100 m w celu wbudowania w nasyp (rowy)	m ³	192,80		
14.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu (rowy)	m ³	192,80		
		RAZEM:	x	x	x	
<u>DZIAŁ. II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
15.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm, pod zjazdy	m ²	157,50		
16.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 30 cm, pod konstrukcje ścieżki i zjazdy 1016 + 340	m ²	1356,00		
17.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod chodnik i zjazdy 896 + 340	m ²	1236,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
18.	D-08.05.02	Odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych z rusztem kratowym na ławie z betonu C12/15 o szerokości w świetle 150 mm i głębokości kanału min. 160 mm, klasa obciążenia C250	m	40,00		

19.	D-08.05.02	Ustawienie obrzeży betonowych 25x8 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo - piaskowej - przedłużenie ścieku liniowego	m	20,00		
20.	D-08.05.02	Wykonanie dna ścieku z kostki betonowej gr.14 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i ławie z betonu C12/15 (14 m)	m ²	1,96		
21.	D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – wyloty odwodnienia liniowego	m ²	13,00		
22.	D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce żwirowej z wypełnieniem spoin ziemią urodzajną – wyloty przepustów	m ²	61,60		
23.	D-06.02.01	Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych betonowych na ławie z betonu C12/15, gr. 15 cm, dla przepustu z rur ø 40 cm,	szt.	28,00		
24.	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdem z rur PEHD o średnicy 400 mm , na ławie z pospółki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 25 cm	m	129,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
25.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	425,00		
26.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 97 + 128	m	225,00		
27.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	477,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
28.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m ²	340,00		
29.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm				

		na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	896,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Pobocza</u>				
30.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	74,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Zieleń</u>				
31.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	1104,00		
		RAZEM:	x	x		
		<u>ROZDZIAŁ 2.7</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
32.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody energetyczne	m	48,00		
33.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	17,00		
34.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	6,00		
35.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych - Przebudowa hydrantów z przesunięciem o około 1 m	szt.	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)