



LEGENDA	
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEŁNIENIA
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
	DEMONTAŻE ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW/POCHYLNI
1.01	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
	ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ, KRATKI ŚCIEKOWE
REI 60	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
HP	ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ DO WYMIANY NA NOWY
	OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE GŁÓWNE DO GOZ
	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI, PRZEZNACZONE DO WYMIANY WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NAPIETRZAJĄCYMI MIN 0,022M2
EI 30	PROJEKTOWANE DRZWI O ODORNOŚCI OGNIOWEJ, SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
	PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGA:  
KOLEM NIEBISKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.  
KOLEM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
  - WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
  - WSZYSTKIE ROZMAŻANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚOŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  - WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
  - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWDODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
  - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
  - NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)
  - INSTALACJE I PIONY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH – PŁYTAMI WODOSZCZELNYMI)
  - OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
  - W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
		PAVO Projekt Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY		PODPIS/PIECZĘĆ			
MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 23DSOKK/2021					
SPRAWDZAJĄCY					
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14OPOKK/2011					
INWESTOR					
Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA					
INWESTYCJA					
Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ZPZOZ w Zawoni wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, DZ. NR 250/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA					
BRANŻA		STADIUM			
ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT PARTERU					
NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA	DATA		
A-2	00	1:100	14.06.2021		

SZ1	TYNK SILIKONOWY	1.5cm
	STYROPIAN EPS-70-031	18.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SZ2	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY	1.5 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SZ3	OKŁADZINA Z DESKI KOMPOZYTOWEJ NA LEGARACH	5.0 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SW1	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE*	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE*	2x1.25 cm

SW2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	8.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SW3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	12.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SW4	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BLOCZEK SILIKATOWY	24.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

\*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY WODOSZCZELNE (POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAĆ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU		
LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m2)
1.01	PRZEDSIONEK	10,70
1.02	KORYTARZ	4,44
1.04	POM. GOSPODARCZE – AUTOKŁAW	3,24
1.05	GAB. LEKARSKI	15,64
1.06	POM. SOCJALNE	19,00
1.07	WC DLA PRACOWNIKÓW	3,20
1.08	KORYTARZ	5,50
1.09	KORYTARZ	56,70
1.10	KORYTARZ	4,50
1.11	WC NPS/ DLA KOBIEĆ	5,50
1.12	WC MĘSKIE	5,50
1.13	GABINET EKG	11,40
1.14	STOMATOLOG	18,00
1.15	POKOJ SZCZEPIEŃ	12,50
1.16	GAB. LEKARSKI	8,75
1.17	WC NPS/DZIEĆ ZDROWIE	4,12
1.18	POCZEPKALNIA DZIECI ZDROWIE	21,00
1.19	KORYTARZ	29,00
1.20	GAB. LEKARSKI – GINEKOLOG	23,25
1.21	WC – GABINET GINEKOLOG	5,40
1.22	GAB. LEKARSKI	15,40
1.23	POCZEPKALNIA	7,80
1.24	RECEPCJA	11,80
1.25	IZOLACJA CZASOWA	7,00
1.26	ŚLUIZA	4,70
1.27	GAB. ZABIEGOWY	14,40
1.28	GAB. LEKARSKI	14,35
1.29	KLATKA SCHODOWA	14,20
	ŁĄCZNIE PARTER - GOZ	360,83