



przekrój 1-1 - nawierzchnie z kostki betonowej
DROGA WEW.




BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8CM
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4	3CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (frakcja 0/31,5, E2=130MPa, I ₀ < 2,2)	20CM
WARSTWA MROZOCHRONNA/ WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ C1,5/2 WG PN–EN 14227	25CM
ZASTANE PODŁOŻE GRUNTOWE, DOGĘSZCZONE DO UZYSKANIA NOŚNOŚCI E2=min.25MPa (G4)	

przekrój 2-2 - nawierzchnie z kostki betonowej
CHODNIKI



BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8CM
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4	3CM
PODOBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (frakcja 0/31,5, E2=100MPa,)	15CM
WARSTWA MROZOCHRONNA/ WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ C1,5/2 WG PN–EN 14227	15CM
ZASTANE PODŁOŻE GRUNTOWE, DOGĘSZCZONE DO UZYSKANIA NOŚNOŚCI E2=min.25MPa (G4)	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div> p r o j e k t</div> <div>PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321</div>	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 23/D/SOKK/2021		PODPIS/PIECZĘĆ	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011		PODPIS/PIECZĘĆ	
INWESTOR Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia			
INWESTYCJA Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - ZPZOZ w Zawoni wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania pn: "Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją" dz nr 250/2, 606dr obręb: Zawonia, jedn.ewid.: Zawonia			
BRANŻA ARCHITEKTURA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE			
NR RYSUNKU PZT - 2	REWIZJA 00	SKALA 1:20	DATA 14.06.2021