

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W M. JACEWO
ADRES INWESTYCJI:	JACEWO, GMINA INOWROCŁAW
NAZWA INWESTORA:	Gmina Inowrocław
ADRES INWESTORA:	ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław
BIURO KOSZTORYSOWE:	Pracownia Projektowo – Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno
BRANŻA	TELETECHNICZNA

Sporządził: mgr inż. Wojciech Binger

Data opracowania: marzec 2022

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W M. JACEWO - likwidacja kolizji z urządzeniami teletechnicznymi firmy ORANGE POLSKA S.A.

Nr pozycji	Podstawa	Pozycja cennika	J.m.	Ilość
1.	D 01.03.04	Kable miedziane w ziemi		
1.1		Układanie kabla w rowie kablowym - 1 kabel w wykopie	m	46,00
1.2		Demontaż kabli	m	55,00
1.3		Montaż złączy kablowych (równoległych) i osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach	złącze	2,00
1.4		Wciąganie kabli do rury osłonowej	m	9,00
1.5		Wyłączenie kabla równoległego ze złącza	złącze	2,00
1.6		Wykonanie przepustów wykopem otwartym	m	9,00
1.7		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie rurociągu kablowego - RHDPE_D110	m	1,00
1.8		Pomiary kabla - kabel o liczbie par 2	odcinek	1,00
2.	D 01.03.04	Linia napowietrzna		
2.1		Zawieszanie kabli napowietrznych na podbudowie słupowej.	m	220,00
2.2		Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych	kpl	2,00
2.3		Demontaż istniejącego kabla napowietrzego	m	220,00
2.4		Demontaż konstrukcji wsporczych słupowych do podwieszania kabla	szt.	1,00
2.5		Demontaż słupa kablowego	szt.	1,00
2.6		Transport materiałów zdemontowanych przy użyciu przyczepy dłuźycowej (żerdzie słupów)	km	100,00
2.7		Montaż i ustawienie słupa drewnianego, uszczudłonego - 7m	szt.	2,00