

Zestawienie montażowe i demontażowe

Zestawienie montażowe - linia kablowa YAKY 4x35[mm²] relacji: słup ul. Swier
obr. 5 Inowrocław - brak właściciela

L.p.	opis elementu	typ	ilość
1	kabel elektroenergetyczny	NAY2Y-J 4x150[mm ²]	120
2	opaski informacyjne	opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny	24
3	taśma niebieska	taśma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,6/1[kV], 300[mm], grubość 0,5[mm]	110
4	rura osłonowa karbowana (typ 1)	dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 [kN/m ²] Ø 75[mm]	87
5	rura osłonowa gładkościenna (typ 2)	grubościenna, gładka rura osłonowa przystosowana do układania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych Ø110[mm], odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14 [kN/m ²]	17
6	mufa kablowa	mufa, termokurczliwa 35-150	1

Zestawienie demontażowe linia kablowa YAKY 4x35[mm²] relacji: słup ul. Swier
obr. 5 Inowrocław - brak właściciela

1	kabel elektroenergetyczny	YAKY 4x35[mm ²]	115
---	---------------------------	-----------------------------	-----

lkowa - studnia dz. nr 24/1

jednostka	uwagi
[m]	do sprawdzenia poprzez wykopy próbne relacji i sprawność kabla
[szt.]	
[m]	
[m]	
[m]	
[kpl]	

rkowa - studnia dz. nr 24/1

[m]	
-----	--