




ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA

#### OZNACZENIA

- TYNK SILIKATOWY KOLOR SZARY NCS S 2000-N
- TYNK SILIKATOWY KOLOR GRAFIT. NCS S 6000-N
- COKÓŁ-TYNK KAMYCZKOWY KOLOR SZARY NCS S 6000-N
- PLYTY KOMPOZYTOWE NP. ALUCOBOND KOLOR CZERWONY
- PLYTY KOMPOZYTOWE KOLOR ANTRACYTOWY
- PLYTY KOMPOZYTOWE KOLOR JASNY SZARY
- PLYTY KOMPOZYTOWE KOLOR BIAŁY (WYKOŃCZENIE ZADASZENIA WEJŚCIA)
- BONIE W STYROPIANIE - wcięcie w stanie wykończonym wys. =4cm, gł.=2cm, malować w kolorze grafit. NCS S 6000-N
- ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU - czoło i spód-ptyły kompozytowe kolor biały np. ALUCOBOND
- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY
- ZEWNĘTRZNE, RYNNY, KOSZE I RURY SPUSTOWE - blacha tytan-cynk, kolor RAL 7016
- OKNA - aluminiowe-kolor ciemnoszary
- FASADA aluminiowo-szklana-kolor ciemnoszary
- KOMINY - tynkowane, malowane na kolor grafit. NCS S 6000-N
- WYŁAZY DACHOWE 86x87cm FAKRO lub równoważne
- OKNA ODDYMIAJĄCE 94x140cm FAKRO lub równoważne

#### UWAGA:

- przed wykonaniem zewnętrznych wypraw tynkarskich należy wykonać próby wskazanych kolorów wypraw na fragmencie elewacji i wezwać projektanta w celu konsultacji i uzgodnienia koloru,
- po wybraniu dostawcy płyt kompozytowych należy przedstawić projektantowi do akceptacji wybarwienie i fakturę materiałów,
- przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury na budowie,
- stosować produkty i materiały opisane na niniejszym rysunku lub równoważne.

Jednostka projektowa

#### ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075; 3512757

Investor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI  
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH  
W PILE - przebudowa i rozbudowa  
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile  
w celu rozwoju kształcenia zawodowego  
w Powiecie Piłskim i regionie

#### II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1  
jednostka ewidencyjna 301901\_1  
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:

mgr inż. arch. Roman Szumny  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sprawdzający:

mgr inż. arch. Janusz Kiciński  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował: mgr inż. arch. Sławomir Kolanowski

tytuł rysunku: ELEWACJE

nr rysunku: PB-A-1018-20-08

etap projektowania: P.B.

data opracowania: 22.05.2020 r.

skala: 1:100

strona: architektura