

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne - remont kominów			
1	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	7,500	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-01	1,500	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych śr. 8 mm	kg		
d.1	0202-02	15,000	kg	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1	0219-05	7,500	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	36,000	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2		Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej			
6	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 - ustawienie rusztowań do robót termomodernizacji dachu i ścian zewnętrznych o wysokości do 4,2 m	m ²		
d.2	1651-01	478,300	m ²	478,300	
				RAZEM	478,300
3	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne-rozbiórka elementów zadaszenia do wykonania nowego pokrycia			
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	45,000	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	150,000	m	150,000	
				RAZEM	150,000
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	80,000	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.3	1138-03	300,000	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
11	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
d.3	1140-05	400,000	m	400,000	
				RAZEM	400,000
4	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne- remont pokrycia dachowego			
12	KNNR-W 3	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
d.4	0511-01	150,000	m	150,000	
				RAZEM	150,000
13	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe z blachy powlekanej	m		
d.4	0508-03	150,000	m	150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
d.4	0505-05	150,000	m	150,000	
				RAZEM	150,000
15	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe- blacha powlekana o przekroju fi 120 mm	m		
d.4	0505-07	40,000	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5	45320000-6	Roboty izolacyjne			
16	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - przez analogię styropapy do podłoża betonowego o wsp przewodzenia 0,031 W/mk i grubości 22 cm	m ²		
d.5	2609-01	673,430	m ²	673,430	
				RAZEM	673,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-17 d.5 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uż. szt. ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - przez analogię do szlichty dachowej w ilości 4 szt/m2 2400,000	szt. szt.	2400,000	
				RAZEM	2400,000
18	KNR 4-01 d.5 0531-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z bl chy z cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - kominy blachą powlekaną 10,000	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNNR 3 d.5 1001-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na p wierzchni betonowej, tynkowanej lub mozaice szklanej- izolacja cieplna kominów wraz z wyprawą elewacyjną 36,000	m ² m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
6	45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
20	KNNR 2 d.6 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 673,430	m ² m ²	673,430	
				RAZEM	673,430
7	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach			
21	KNNR 5 d.7 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wsporni- kach klejonych 400,000	m m	400,000	
				RAZEM	400,000
8	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
22	KNR 4-01 d.8 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsó itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozbiórka parapetów zewnętrznych 14,500	m ² m ²	14,500	
				RAZEM	14,500
23	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna 53,000	szt. szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
24	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ościeżnice drzwi zewnętrznych 14,84	m ² m ²	14,840	
				RAZEM	14,840
9	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
25	KNR 0-19 d.9 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0 m2 okna z PVC rozwierno- uchylne pięciokomorowe , niskoemisyjne o wsp. U = 0,9 W/M2K , okuciem obwiedniowym z mikrorozszczelnieniem i nawiewnikami o wydajności 30 m3/h 12,820	m ² m ²	12,820	
				RAZEM	12,820
26	KNR 0-19 d.9 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. po- nad 1.0 m2 z PVC - rozwierno-uchylne,niskoemisyjne,, z mikrorozszczelne- niem o wsp U= 0,9W/m2K i nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 30 m3 /h 105,180	m ² m ²	105,180	
				RAZEM	105,180
27	KNR 0-19 d.9 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych z drewna klejonego z obróbką obsadze- nia niskoemisyjne o wsp U= 1,3 W/m2K 24,360	m ² m ²	24,360	
				RAZEM	24,360
28	NNRNKB d.9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- p rapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,75 mm z zakończeniami 24,500	m ² m ²	24,500	
				RAZEM	24,500
10	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
29	KNR 2-01 d.10 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)- wyk przy ściuianach fundamentowych do izolacji termicznej z usunięciem elementów betonowych i ich powtórny wbudowaniem 52,920	m ³ m ³	52,920	
				RAZEM	52,920
11	45320000-6	Roboty izolacyjne -docieplenie ścian fundamentowych			
30	KNNR 2 d.11 1901-01	Docieplenie ścian budynków, styropieniem XPS (ściany fundamentowe) gr 6 cm (likwidacja odsadzki zewnętrznej ściany fundamentowej) o wsp. lambda=0,035 W/mK 84,020	m ² m ²	84,020	
				RAZEM	84,020
31	TZKNBK VII d.11 -50	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW kubełkowa 84,020	m ² m ²	84,020	
				RAZEM	84,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-01 d.11 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8- 1,5 m z zagęszczeniem gruntu i wyrównaniem wykopu 52,920	m ³		
			m ³	52,920	
12	45321000-3	Izolacja cieplna		RAZEM	52,920
33	KNR 0-17 d.12 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 516,880	m ²		
			m ²	516,880	
				RAZEM	516,880
34	KNR 0-17 d.12 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie 516,880	m ²		
			m ²	516,880	
				RAZEM	516,880
35	KNR 0-17 d.12 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 5,000	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
36	KNR 0-23 d.12 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 153,000	m		
			m	153,000	
				RAZEM	153,000
37	KNR 0-17 d.12 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - styropianem o grub. 14 cm i wsp 0,031 W/mK 516,880	m ²		
			m ²	516,880	
				RAZEM	516,880
38	KNR 0-17 d.12 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 57,750	m ²		
			m ²	57,750	
				RAZEM	57,750
39	KNR 0-23 d.12 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 281,000	m		
			m	281,000	
				RAZEM	281,000
13		Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szymbów i kolei podziemnej			
40	KNR 2-31 d.13 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- wykonanie podjazdów i schodów 38,500	m		
			m	38,500	
				RAZEM	38,500
41	KNR 2-31 d.13 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 3 48,500	m ²		
			m ²	48,500	
				RAZEM	48,500
42	KNR 2-31 d.13 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16,000	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
14	45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane			
43	KNR 2-02 d.14 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - płyty betonowe o grubości 10 cm 3,240	m ³		
			m ³	3,240	
				RAZEM	3,240
44	KNR 0-12 d.14 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą elementy nowych schodów z podjazdami i elementy starych schodów 52,40	m ²		
			m ²	52,400	
				RAZEM	52,400
45	KNR 3 d.14 0503-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 4,7 mm na istniejącym pokryciu z papy) - remont daszków nad wejściami do budynku 18,40	m ²		
			m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
46	KNR 3 d.14 0703-05	Wymiana balustrad schodowych i montaż nowych balustrad schodowych oraz dc pochylni z rury ze stali nierdzewnej 27,500	m ²		
			m ²	27,500	
				RAZEM	27,500