

Egz. nr	
Jednostka projektowa:	LEGE ARTIS ŁUKASZ WYKA Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844
PROJEKT TECHNICZNY	
Tytuł opracowania:	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Borówiec, gmina Kórnik
Kat. Obiektu:	VIII
Adres Inwestycji	Działki ewid. nr 282/6 i 282/4, obręb 0003 Borówiec, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie identyfikator działek: 302109_5.0003.AR_5.282/4, 302109_5.0003.AR_5.282/6
Inwestor	Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1 62 035 Kórnik

AUTORZY OPRACOWANIA:

BRANŻA	FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawelczuk	242/LBOKK/ 2018	20.06. 2022	
ARCHITEKTURA	ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dominika Partyka	-	20.06. 2022	

Czerwiec 2022r.

SPIS TREŚCI

PROJEKT TECHNICZNY	1
SPIS TREŚCI	2
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3
KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY	4
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.....	6
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	6
2. Sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego.....	6
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu	6
4. Prace rozbiórkowe.....	7
5. Parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych	7
5.1. Urządzenia placu zabaw.....	7
5.2. Nawierzchnia bezpieczna z drewnianych zrębków	23
5.3. Pozostałe obiekty małej architektury	23
5.4. Ciągi pieszce	26
6. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne.....	26
7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	26
8. Odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych	26
9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.....	27
10. Przyjęte założenia realizacyjne.....	27
11. Uwagi końcowe	27
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO.....	28
T01	29

Prawiedniki, dnia 20.06.2022r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykułu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że
projekt techniczny pn.:

Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Borówiec, gmina Kórnik

Na działkach ewidencyjnych nr 282/6 i 282/4,
obręb 0003 Borówiec, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie
identyfikator działek: 302109_5.0003.AR_5.282/4, 302109_5.0003.AR_5.282/6

Inwestor:

Miasto i Gmina Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA	FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawęczuk	242/LBOKK/ 2018	20.06. 2022	

Czerwiec 2022r.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018

Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk

urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

**Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:**

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,**
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wnioskodawcy przysługuje również prawo do zrzeczenia się odwołania, z którego skorzystanie skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP oświadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Skład orzekający nr II Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczący Krzysztof Korona
2. Sekretarz Krzysztof Gnat
3. Członek Andrzej Zubala

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. a/a





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **242/LBOKK/2018**, jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LB-0370**.

Członek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-03-2022 r. Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0370-3EE3-DF5C-4F4D-9FE3

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach zadania projektuje się urządzenia placu zabaw: zjazd linowy (tyrolkę), zestaw trzech domków połączonych mostkami ze zjeżdżalnią i rurą strażacką, dwie zjeżdżalnie wykorzystujące naturalne ukształtowanie terenu (tunel i otwarta), ścianę wspinaczkową z liną do wspinania, labirynt z roślin (buk pospolity, grab pospolity) z głuchym telefonem w środku, ścieżkę zręcznościową, 3 hamaki zawieszone na istniejących drzewach, huśtawkę równoważną, piaskownicę z urządzeniem do zabawy piaskiem w środku, dwa bujaki statki, wigwam, huśtawkę dwustanowiskową, huśtawkę typu „bocianie gniazdo”, drewniane schody;

Projektuje się obiekty należące do kategorii VIII.

2. Sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego

2.1 Sposób użytkowania

Projektowane obiekty przeznaczone będą dla mieszkańców miejscowości Borówiec, gm. Kórnik. Obiekty małej architektury zapewnią miejsce zabawy, rekreacji i odpoczynku, ciągi piesze poprawią walory funkcjonalne i wizualne terenu objętego opracowaniem.

2.2 Program użytkowy

Program użytkowy obejmuje:

- Budowę urządzeń placu zabaw: zjazdu linowego (tyrolki), zestawu trzech domków połączonych mostkami ze zjeżdżalnią i rurą strażacką, dwóch zjeżdżalni wykorzystujących naturalne ukształtowanie terenu (tunel i otwarta), ścianę wspinaczkową z liną do wspinania, labirynt z roślin (buk pospolity, grab pospolity) z głuchym telefonem w środku, ścieżkę zręcznościową, 3 hamaki zawieszone na istniejących drzewach, huśtawkę równoważną, piaskownicę z urządzeniem do zabawy piaskiem w środku, dwa bujaki statki, wigwam, huśtawkę dwustanowiskową, huśtawkę typu „bocianie gniazdo”, drewniane schody;
- Budowę obiektów małej architektury: ławek, koszy, tablicy informacyjnej, stojak rowerowy;
- Budowę nawierzchni bezpiecznych z drewnianych zrębków pod urządzenia placu zabaw;
- Budowę ścieżek z nawierzchni żwirowej.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja obiektu –rekreacyjna, użytkowa.

Na działkach objętych opracowaniem projektuje się obiekty rekreacyjne – plac zabaw.

Celem opracowania jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców miejscowości Borówiec, gm. Kórnik.

4. Prace rozbiórkowe

Zagospodarowanie terenu działek objętych opracowaniem nie przewiduje prac rozbiórkowych.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektów budowlanych

5.1. Urządzenia placu zabaw

Dopuszcza się tolerancję wymiarów $\pm 15/-5\%$ od podanych w opisie technicznym, pod warunkiem zachowania stref bezpieczeństwa wskazanych przez Producenta urządzenia.

Urządzenie placu zabaw muszą spełniać normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz sal zabaw, a także określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw

1. Zjazd linowy (tyrolka)

Szerokość – ok. 275 cm

Długość – ok. 2750 cm

Wysokość – ok. 360 cm

Wysokość swobodnego upadku – ok. 90 cm

Strefa bezpieczeństwa – ok. 2725x400 cm

Wysokość podestu – ok. 90 cm

Materiał wykonania – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane),

Kolor – brązowy lub inny – ustalony z Inwestorem

Części stalowe -stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

liny - zbrojone (PP-Polipropylen), łańcuch - nierdzewny,

mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20.

Dopuszcza się równoważny sposób montażu - wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – trawiasta



Zdj. 1 Zjazd linowy (tyrolka) – zdjęcie poglądowe

2. Zestaw trzech domków

Urządzenie wykonane będzie z trzech połączonych ze sobą domków. Domki połączone będą mostkami (z lin oraz drewnianym). Do jednego z domków prowadzi będą schodki. Drugi domek wyposażony będzie w zjeżdżalnię otwartą, trzeci natomiast w rurę strażacką.

Dane techniczne domków:

- domki na planie prostokąta lub pięciokąta
- zabawa na trzech poziomach – ok. 0,15m, ok. 1m, ok. 2m n.p.t.
- całkowita wysokość domków ok. 3,7 m
- wymiary: prostokąt: ok. 1,65x1,4m, pięciokąt: ok. 1,60x1,55m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo).

Kolor – brązowy lub inny – ustalony z Inwestorem

Strefa bezpieczeństwa – ok. 14,9x10,3m

mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20.

Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – zrębki drewniane

Dane techniczne rury strażackiej:

- wysokość – ok. 3,25 m
- średnica – ok. 4 cm
- Materiał wykonania - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo)

Kolor – ustalony z Inwestorem


Dane techniczne zjeżdżalni:

- wysokość – ok. 2 m
- długość – ok. 3,7 m


Materiał – stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),

Dane techniczne mostków:

- mostek z lin
 - długości – ok. 3 m
 - szerokość – ok. 1 m
 - materiał - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), liny - zbrojone (PP-Polipropylen),
- mostek drewniany
 - długość – ok. 4 m,
 - szerokość – ok. 1 m,
 - materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowanego), stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), liny - zbrojone (PP-Polipropylen),




Rys. 1 Wymiary domku pięciokątnego – rysunek poglądowy




Rys. 2 Wymiary domku prostokątnego – rysunek poglądowy



Zdj. 2 Domek ze zjeżdżalnią/ domek z rurą strażacką – zdjęcie poglądowe



Rys. 3 Wymiary zjeżdżalni – rysunek poglądowy



Zdj. 3 Mostek linowy – zdjęcie poglądowe



Zdj. 4 Mostek drewniany – zdjęcie poglądowe

3. Zjeżdżalnia – tunel

Dane techniczne:

- wysokość – min. 1,5 m
- długość ślizgu – min. 3 m
- średnica rury – ok. 0,8 m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 3,5x5,3m
- wysokość swobodnego upadku < 1m

Materiał – stal nierdzewna

Fundamentowanie – kotwy montażowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami

Producenta

Nawierzchnia – trawiasta



Zdj. 5 Zjeżdżalnia tunel – zdjęcie poglądowe

4. Zjeżdżalnia otwarta

Dane techniczne:

- wysokość – min. 1,5 m

- szerokość – ok. 0,5 m
- długość ślizgu – min. 3 m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 3,5x5,3m
- wysokość swobodnego upadku < 1m

Materiał – stal nierdzewna

Fundamentowanie – kotwy montażowe / fundamentowanie zgodne z zaleceniami Producenta

Nawierzchnia – trawiasta



Zdj. 6 Zjeżdżalnia otwarta – zdjęcie poglądowe

5. Ściana wspinaczkowa z liną do wspinania

Dane techniczne:

- wysokość – ok. 3 m
- szerokość – ok. 3 m
- wysokość swobodnego upadku < 1m

Materiał: z drewna, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), lina - zbrojona (PP-Polipropylen).

Fundamentowanie – montaż na stałe do podłoża wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – trawiasta



Zdj. 7 Ściana wspinaczkowa – zdjęcie poglądowe

6. Drewniane schody

Dane techniczne:

- szerokość – ok. 1 m
- długość – ok. 3 m
- wysokość – ok. 1,2
- wysokość swobodnego upadku < 1m
- materiał wykonania – drewno, np. akacja, modrzew

Fundamentowanie - montaż na stałe do podłoża – wg zaleceń Producenta

- nawierzchnia - trawiasta



Zdj. 8 Schody drewniane – zdjęcie poglądowe

7. Ścieżka zręcznościowa

Dane techniczne:

- długość – ok. 17m
- szerokość – ok. 6 m
- wysokość – ok. 2,6 m
- maksymalna wysokość upadku < 0,6m

- strefa bezpieczeństwa – 109,1 m²


- materiały – drewno, np. modrzew, akcja, stal nierdzewna

Kolor – brązowy lub inny – ustalony z Inwestorem

- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

- nawierzchnia - trawiasta

Ścieżka składa się z: mostu linowego, dynamicznej belki, lin do parkour, skrzyżowanych lin, uchwytów, wiszącego mostku, mostku dynamicznego, ścianki wspinaczkowej, równoważni



Zdj. 9 Ścieżka zręcznościowa – zdjęcie poglądowe

8. Hamak

Hamaki mocowane do istniejących drzew – dokładna lokalizacja hamaków do ustalenia z Inwestorem na placu budowy – w granicach placu zabaw – mocowanie wg zaleceń Producenta.

Dane techniczne:

- długość - ok. 4,15 m

- szerokość – ok. 1 m

- mocowanie na wysokości – ok. 1,5 m

- wysokość swobodnego upadku < 1m

- strefa bezpieczeństwa – ok. 30m²


Materiały – hamaki wykonane z lin zbrojonych (PP-Polipropylen) o średnicy min. 16 mm/ stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),

Kolor – brązowy lub inny – ustalony z Inwestorem

- nawierzchnia - trawiasta



Zdj. 10 Hamak linowy – zdjęcie poglądowe



Zdj. 11 Hamak linowy – zdjęcie poglądowe

9. Huśtawka równoważna

Dane techniczne:

- długość – ok. 4m
- szerokość – ok. 0,5 m
- wysokość – ok. 1,15 m
- maksymalna wysokość upadku < 1,0m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 12,3 m²
- materiały – drewno, np. modrzew, akcja, stal nierdzewna
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min.

C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

- nawierzchnia - trawiasta



Zdj. 12 Huśtawka równoważna – zdjęcie poglądowe

10. Piaskownica z urządzeniem do zabawy piaskiem

Dane techniczne piaskownicy:

- średnica - 8 m

- wysokość – ok. 0,3m
- średnica kołków tworzących piaskownicę – 0,1m
- materiał – drewno, np. modrzew, akacja
- mocowanie na stałe do podłoża wg zaleceń Producenta.

Dane techniczne urządzenia do zabawy piaskiem:

- długość – ok. 3,2m
- szerokość – ok. 3,5 m
- wysokość – ok. 3,4 m
- maksymalna wysokość upadku < 1,0m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 30 m²
- materiały – drewno, np. modrzew, akacja, stal nierdzewna
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min.

C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

- nawierzchnia - piaskownica



Zdj. 13 Piaskownica z urządzeniem do zabawy piaskiem w środku – zdjęcie poglądowe



Zdj. 14 Urządzenie do zabawy piaskiem – zdjęcie pogładowe




Zdj. 15 Piaskownica okrągła – zdjęcie pogładowe

11. Statek bujak

Dane techniczne:

- bujak w kształcie statku
- wysokość – ok. 1,2m
- długość - ok. 2,5 m
- szerokość – 1,1 m
- wysokość swobodnego upadku > 1m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 x 4,1 m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), guma
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – zrębki drewniane




Zdj. 16 Statek bujak – zdjęcie poglądowe

12. Statek bujak 2

Dane techniczne:

- bujak w kształcie statku
- wysokość – ok. 2,7m
- długość - ok. 3,5 m
- szerokość – 2,2 m
- wysokość swobodnego upadku > 1m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 x 4,1 m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe (łańcuchy) - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), guma
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – zrębki drewniane



Zdj. 17 Statek bujak 2 – zdjęcie poglądowe

13. Wigwam

Dane techniczne:

- wysokość – ok. 2,8 m
- długość - ok. 3,3 m
- szerokość – 2,8 m
- wysokość swobodnego upadku > 1m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 5,5 x 4,1 m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane),
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min.

C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia – trawiasta



Zdj. 18 Wigwam – zdjęcie poglądowe

14. Huśtawka dwustanowiskowa + „bocianie gniazdo”

Dane techniczne:

- szerokość – ok. 2m
- długość – ok. 7,2 m
- wysokość – ok. 2,8 m
- wysokość swobodnego upadku – ok. 1,5 m
- strefa bezpieczeństwa – ok. 43 m²
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min.

C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe (łańcuchy) - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), guma

Nawierzchnia – drewniane zrębki.



Zdj. 19 Huśtawka / siedzisko dla malucha – zdjęcie poglądowe

15. Labirynt z zabawką „głuchy telefon”

Dane techniczne labiryntu:

- wymiary ok. 11x13,5m
- szerokość ściany ok. 0,5m
- rośliny : buk pospolity *Fagus sylvatica L.* lub grab pospolity *Carpinus betulus L.*
- wysokość sadzonki – min. 150 cm

Wymagania dotyczące sadzenia roślin:

- pora sadzenia – wczesną wiosną / jesienią,
- miejsce sadzenia – zgodnie z dokumentacją projektową (część rysunkowa),
- dołki rośliny powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią urodzajną,
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i podlać,

- wytyczenie przebiegu rabat i wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją projektową,
- sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do połowy wysokości,
- rośliny należy sadzić na tej samej wysokości, na której rosły wcześniej,
- po posadzeniu rośliny przyciąć zgodnie z zaleceniami pielęgnacji,
- oczyścić teren nasadzeń z resztek roślin,

Wady niedopuszczalne drzew:

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia korony,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.



Zdj. 20 Buk pospolity – zdjęcie poglądowe



Zdj. 21 Grab pospolity – zdjęcie poglądowe

Dane techniczne zabawki „głuchy telefon”:

- materiał: stal nierdzewna /elastyczne tworzywo
- wymiary: ok. 0,4x0,7x1,7m
- fundamentowanie – betonowe fundamenty bądź wg zaleceń Producenta
- połączenie w formie elastycznej rurki, np. z tworzywa sztucznego, o długości ok 17m



Zdj. 22 Zabawka „głuchy telefon” – zdjęcie poglądowe

5.2. Nawierzchnia bezpieczna z drewnianych zrębków

Dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m projektuje się nawierzchnię bezpieczną z drewnianych zrębków o głębokości 40 cm.



Zdj. 23 Drewniane zrębki – zdjęcie pogładowe

Obrzeża betonowe

Należy wykonać obrzeża betonowe wokół strefy ze zrębków. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8x30 cm., posadowione na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna powierzchnia ław powinna być wykonana ze spadkiem.

5.3. Pozostałe obiekty małej architektury

1. Ławka z oparciem

Dane techniczne:

- szerokość – ok. 0,5 m
 - długość – ok. 1,8 m
 - wysokość – ok. 0,8 m
 - materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
 - mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20.
- Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia - trawiasta



Zdj. 24 Ławka z oparciem – zdjęcie poglądowe

2. Kosz na śmieci

Dane techniczne:

- szerokość – ok. 0,4 m
- długość – ok. 0,5 m
- wysokość – ok. 0,9 m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew (zaimpregnowane), części stalowe - stal nierdzewna/stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min. C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.

Nawierzchnia - trawiasta



Zdj. 25 Kosz na śmieci – zdjęcie poglądowe

3. Stojak rowerowy 10-stanowiskowy

Dane techniczne:

- stojak w postaci drewnianej bali, z wyciętymi miejscami na ustawienie rowerów
- długość – ok. 4 m
- średnica – ok. 0,5 m
- rozstaw otworów – co ok. 0,45 m
- szerokość otworów – ok. 0,06m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew, dąb
- mocowanie na stałe do podłoża wg zaleceń Producenta.



Zdj. 26 Stojak rowerowy – zdjęcie poglądowe



Zdj. 27 Stojak rowerowy – zdjęcie poglądowe

4. Tablica informacyjna

Dane techniczne:

- szerokość – ok. 1 m
- grubość – ok. 0,14m
- wysokość – ok. 2,2 m
- materiał – drewno, np. akacja, modrzew
- mocowanie na stałe do podłoża za pomocą betonowych fundamentów klasy min.

C16/20. Dopuszcza się równoważny sposób montażu wg zaleceń Producenta.



Zdj. 28 Tablica informacyjna – zdjęcie poglądowe

5.4.Ciągi piesze

Projektuje się ścieżki z nawierzchni naturalnej żwirowej, nieutwardzonej o szerokości 1,5m. Obszar nawierzchni projektowanej ścieżki należy wykorytować na głębokość 20cm.



Zdj. 29 Istniejące ścieżki wokół pumptrucku – zdjęcie poglądowe

Obrzeża betonowe

Należy wykonać obrzeża betonowe. Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8x30 cm., posadowione na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górna powierzchnia ław powinna być wykonana ze spadkiem.

6. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Do inwestycji prowadzi droga publiczna – ul. Gruszkowa (działka drogowa ewid. nr 271) przez działki 282/3, 282/5; jest też istniejąca ścieżka prowadząca z terenów sportowych przy szkole zlokalizowana na działce ewid. nr 281.

8. Odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych

Inwestycja nie zakłada występowania ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z placu zabaw zostaną odprowadzone bezpośrednio w głąb gruntu.

9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Z uwagi na fakt iż teren opracowania nie jest terenem płaskim, istniejące i projektowane ścieżki mają nawierzchnię żwirową oraz nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami wykonana jest z drewnianych zrębków obiekt nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

10. Przyjęte założenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa – systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania budową.

11. Uwagi końcowe


Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.

W przypadku wykrycia niezgodności w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.

Projektant:
mgr inż. arch. Bartłomiej Paweńczuk
nr upr.: 242/LBOKK/2018

**CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO**



- LEGENDA
- Ⓐ Teren pod siłownię plenerową
- wg odrębnego opracowania
 - Ⓑ Teren pod miejsca parkingowe
- wg odrębnego opracowania
 - ① tyrolka
 - ② domki
 - ③ zjeżdżalnia tunel
 - ④ zjeżdżalnia otwarta
 - ⑤ ściana wspinaczkowa z liną do wspinania
 - ⑥ schody
 - ⑦ labirynt z roślin z urządzeniem "głuchy telefon"
 - ⑧ ścieżka zręcznościowa
 - ⑨ huśtawka dwustanowiskowa + "bocianie gniazdo"
 - ⑩ huśtawka równoważna
 - ⑪ piaskownica o średnicy 8 m, z urządzeniem do zabawy piaskiem w środku
 - ⑫ statek - bujak
 - ⑬ statek - bujak 2
 - ⑭ wigwam
 - ⑮ hamak
 - Ⓘ ławka z oparciem
 - Ⓛ kosz na śmieci
 - Ⓜ stojak rowerowy 10-stanowiskowy
 - Ⓜ tablica informacyjna
 - ciąg pieszy
 - nawierzchnia bezpieczna z drewnianych zrębków
 - H Granica opracowania
 - Granica placu zabaw

INWESTOR	Miasto i Gmina Kórnik ul. Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik		
DANE INWESTYCJI			
ADRES	Działki ewid. nr 282/6 i 282/4, obręb 0003 Borówiec, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie identyfikator działek: 302109_5.0003.AR_5.282/4, 302109_5.0003.AR_5.282/6		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Borówiec, gm. Kórnik		
	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	Architektoniczna		
PROJEKTANT ARCH.	mgr inż. arch. Bartłomiej Marek Pawełczuk upr. nr 242/LBOKK/2018		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Dominika Partyka		
TYTUŁ RYSUNKU	Plan zagospodarowania terenu		
SKALA	1:200	DATA	20.06.2022
		NR RYSUNKU	T01