

Przedmiar robót

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I MAŁEJ ARCHITEKTURY SKATEPARK ZĄBKI PRZY UL. SŁOWACKIEGO

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.		Prace przygotowawcze		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze związane z budową Skate Parku wraz z robotami ziemnymi, wywozem nadmiaru ziemi i profilowaniem podłoża	kpl	1
2.		Rozbiórki		
2.1	KNR 2-31 0805/03	Rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wykorzystania	m2	111,75
2.2	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy	m2	111,75
2.3	KNR AT-06 0104/04	Załadunek, wyladunek materiałów budowlanych przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	53,64
2.4	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	3
2.5	KNR AT-06 0108/05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II, krotność = 9	kurs	3
2.6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	t	53,64
3.		Nawierzchnie		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Powierzchnia skateparku utwardzona płytą z betonu C20/25 zbrojonego siatką wraz z obrzeżami ustawionymi na ławie betonowej z betonu C12/15 i podbudową z kruszywa kamiennego łamanego LA<26 o grubości 25 cm i warstwą odsączającą z pospółki o grubości warstwy 10 cm	m2	249
3.2	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z ażurowych betonowych o wymiarach 25x40 cm i grubości 8.5cm o powierzchni otworów 48%, kolor szary ułożonych na podsypce piaskowej wraz z opaską rozdzielającą z blachy stalowej ocynkowanej, podbudową z kruszywa kamiennego łamanego o LA<26 o grubości 15 cm	m2	69,5
4.		Tereny zielone		
4.1	KNR 2-21 0218/03	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m3	55,27
4.2	KNR 2-01 0505/04	Plantowanie powierzchni gruntu	m2	276,35
4.3	KNR 2-21 0401/02	Wykonanie trawników	m2	276,35
4.4	KNR 2-21 0703/01	Pielegnacja trawników	m2	276,35
5.		Wyposażenie terenu		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie istniejących ramp	kpl	1
5.2	KNR 2-01 0235/01	Formowanie kopców - obsypanie ramp	m3	25
5.3	Kalkulacja indywidualna	Przeszkody żelbetowe - kpl	kpl	1
5.4	Kalkulacja indywidualna	Rail prosty o dł. 3,80m	kpl	1
5.5	Kalkulacja indywidualna	Postument z tablicą informacyjną	kpl	1
5.6	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	szt	2
5.7	Kalkulacja indywidualna	Ławki żelbetowe, drewniane	kpl	1