


POZ. 3.2
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM – zbrojenie dolne
skala 1:75



BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

UWAGI:

1. ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1,15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ
2. ŚCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1,15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ
3. STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500
4. W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOMINY I KANAŁY WENTYLACYJNE. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
5. W POZIOMIE STROPU WIĘŹCIE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
6. SŁUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
7. SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ (PRĘTY NR10) ZŁIČZONO JAKO PRĘTY 12-METROWE PRĘTY NALEŻY DOGAĆ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ Z ZAKŁADEM PO 0,5m Z KAŻDEJ STRONY
9. Z PŁYTY NALEŻY WYPUŚCIĆ WYTKI POD SŁUPY ŻELBETOWE W ŚCIANACH KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K-24. ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW ZGODNIE Z RYS. K-5

±2,38 – RZĘDNA SPÓDU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRAMA AUTORSKE ZASTRZEZENIE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)

Ordo

Projekt S.C.

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAMNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYСУNEK :

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.2
ZBROJENIE DOLNE

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1: 75	Szczecin, LUTY 2021r.	K-12