

UWAGA :

1. RYNNY Z BLACHY CYNKOWEJ
2. RURY SPUSTOWE Z BLACHY CYNKOWEJ
3. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIONY FARTUCHEM Z BLACHY STALOWEJ CYNKOWEJ LUB POWLEKANEJ W KOLORZE POKRYCIA
4. WENTYLACJA DACHU: W OKAPIE OTWORY WENTYLACYJNE , NA POŁACI PRZY KRAWĘDZI GÓRNEJ OTWORY WYLOTOWE (SYSTEMOWE)
5. KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ - RODZAJ I KLASA DREWNA
   WG P. T. KONSTRUKCJI
   PRZEKROJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I ICH UKŁAD
   WG P. T. KONSTRUKCJI
6. PRZY PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH
   KROKWIE ORAZ INNE ELEMENTY DREWNIANE I ŁATWOPALNE OBŁOŻYĆ
   2xPŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ, OGNIOODPORNĄ gr. 12,5mm
   -patrz opis techniczny
7. WYMIARY ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ ORIENTACYJNE - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYMIARY STANU SUROWEGO I DOSTĘPNE WYMIARY HANDL. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
8. WYMIARY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
9. RYSUNEK NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
10. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY PRZED PODJĘCIEM ROBÓT ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA
11. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
    WG P. T. KONSTRUKCJI
12. ZALECA SIĘ ŁAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE SYSTEMOWE
    WG WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYĆ DACHOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA Ordo Projekt S.C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99

mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,

DATA SPRAWDZENIA: II 2021r.

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78-520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:100	Szczecin, LUTY 2021r.	PT-A03