



POZ. 3.1
ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM – zbrojenie dolne
skala 1:75



- UWAGI:
- ŚCIANY NOŚNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1.15 NA ZAPRAWIE CIEKOWARSTWOWEJ
 - SCIANY NOŚNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAM. POROTHERM K1.15 NA ZAPRAWIE CIEKOWARSTWOWEJ
 - STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY KRZYŻOWO ZBROJONY gr. 20cm, WLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALĄ BSt500
 - W STROPIE WYKONAĆ OTWORY POD KOLINY I KANAŁY WENTYLACYJNE. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
 - W POZIOMIE STROPU WIENCE ŻELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm WLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
 - SŁUPY, PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19
 - SCHODY Z PARTERU NA PIĘTRO ŻELBETOWE MONOLITYCZNE WLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU C20/25
 - PLYTY BIEGÓW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKÓW GRUBOŚCI 18cm
 - ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRA (PRĘTY NR11) ZLICZONO JAKO PRĘTY 12-METROWE PRĘTY NALEŻY DOCIĄĆ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ Z ZAKŁADEM PO 0,5m Z KAŻDEJ STRONY
 - Z PŁYTY NALEŻY WPUŚCIĆ WYTKI POD SŁUPY ŻELBETOWE W ŚCIANACH KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K-24. ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW ZGODNIE Z RYS. K-5
 - ±2.83 – RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500-#
OTULINA Cc=2,0cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PRAMA AUTORSKE ZASTRZEŻENIE			
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95)			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTANCI :			
mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował nr. upr. 9/Sz/98			
mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził nr. upr. ZAP/0008/P00K/08			
mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował			
PROJEKT / OBIEKT :			
PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STALNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE ZAWIERAJĄCEGO W SIOŁEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI			
ADRES :			
ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec jedn. ewid.: 320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2			
RYSUNEK :			
STROP NAD PARTEREM POZ. 3.1 ZBROJENIE DOLNE			
SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:	
1:75	Szczecin, LUTY 2021r.	K–10	