

KOSZTORYS OFERTOWY						
Budowa drogi leśnej nr 69 wg DSD na terenie obrębu leśnego Dobieszyn, leśnictwa Grabowy Las, Gmina Stromicz.						
L.p.	Podstawa	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jednostki obmiarowej	Ilość jednostek obmiarowych	Cena jednostki obmiarowej netto [zł]	Razem cena netto /kol. 4x5/ [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45100000-8</b>						
1	OST D-01.01.01	<b>Roboty pomiarowe</b> w tym: 1. Wykonanie przez urawnionego geodetę m.in.: a) tyczenia linii rozgraniczenia, drogi i jej poszczególnych elementów, b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją tech., c) sporządzenie w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej drogi i wykonanych obiektów (jezdnie, zjazdy, pobocza, rowy, przepusty, zieleńce itp.) d) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w wersji elektronicznej zgodnie ze specyfikacją techniczną, e) przeniesienie kolidujących punktów geodezyjnych. 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.	km	0,900		- zł
2	OST D-01.02.01	Mechaniczne <b>karczowanie pni drzew</b> z wywiezieniem materiału poza teren budowy. Materiał z karczowania przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.	ha	0,88		- zł
3	OST D-01.02.01	Mechaniczne <b>karczowanie krzaków</b> z wywiezieniem materiału poza teren budowy. Materiał z karczowania przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca.	ha	0,88		- zł
4	OST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( <b>humus</b> ) gr. warstwy do 30cm z wywiezieniem nadmiaru humusu poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca w uzg. z Inwestorem), wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	m <sup>3</sup>	3 898,08		- zł
5	OST D-01.02.04 + D-02.01.01	Rozebranie istn. przepustu rurowego (PEHD) o średnicy 50cm ze ściankami czołowymi z uprzednim odkopaniem. Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca. (Km 0+0,008m)	m	8,00		- zł
6	OST D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji istn. zjazdu z DL nr 27 z kruszywa o gr. 20cm. Materiał z rozbiórki przejmuje i zagospodarowuje Wykonawca. (Km 0+0,0 - 0,10)	m <sup>2</sup>	65,00		- zł
RAZEM:						- zł
<b>ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0</b>						
7	OST D-02.01.01	Wykonanie <b>wykopu</b> pod warstwy konstrukcyjne: <i>drogi, mijanek, składowicy, poboczy, opaski oporującej, zjazdów oraz rowów odpływowych</i> wraz z uformowaniem skarp i dna rowów z wywozem urobku poza teren budowy (miejsce wywozu ustala Wykonawca w uzg. z Inwestorem), wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	m <sup>3</sup>	498,48		- zł
8	OST D-02.01.01 + D-02.03.01	Wykonanie <b>nasypów</b> z gruntu pozyskanego <b>z wykopu</b> na odl. do 1km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	m <sup>3</sup>	551,20		- zł
9	OST D-02.03.01	Wykonanie <b>nasypów z zakupionego gruntu G1</b> wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	m <sup>3</sup>	1 249,35		- zł
10	OST D-04.01.01B	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwami konstrukcyjnymi. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	m <sup>2</sup>	6 928,00		- zł
RAZEM:						- zł

PODBUDOWA – CPV 45111200-0						
11	OST D-04.05.01	Wykonanie warstwy <b>wzmacniającej</b> z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ <b>gr. 20cm</b> wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. (Km 0+0,225m do Km 0+525,00m)	$\text{m}^2$	1 820,00		- zł
12	OST D-04.04.02	Wykonanie warstwy <b>podbudowy</b> z kruszywa łamanego 31,5/63mm <b>gr. 18cm</b> wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	$\text{m}^2$	6 284,00		- zł
RAZEM:						- zł
NAWIERZCHNIE (w tym droga, mijanki, składnica, zjazdy) – CPV 45233220-7						
13	OST D-05.02.01	Wykonanie <b>nawierzchni</b> z kruszywa łamanego 4/31,5mm miałowanej miałem 0/4mm <b>gr. 9cm</b> wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	$\text{m}^2$	5 668,00		- zł
RAZEM:						- zł
POBOCZA – CPV 45233220-7						
14	OST D-06.03.01	Wykonanie <b>pobocza</b> szer. 0,75m z kruszywa łamanego 0/31,5mm (niesortowane) <b>gr. 9cm</b> stabilizowanego mechanicznie, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. (Km 0+0,0m do Km 0+900,00m)	$\text{m}^2$	1 260,00		- zł
RAZEM:						- zł
ROBOTY WYKONCZENIOWE – CPV 45111200-0						
15	OST D-03.01.03	Wykonanie <b>przepustów</b> przez koronę drogi, pod zjazdami i wzdłuż rowów odwadniających z rur PEHD o śr. <b>Ø50 cm</b> z ławą fundamentową z kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm i podsypką piaskową gr. 5cm.	m	48,00		- zł
16	OST D-03.01.03	<b>Ścianki czołowe</b> prefabrykowane, skośne dla przepustu rurowego śr. Ø50 cm.	szt.	16,00		- zł
17	OST D-03.01.03	<b>Umocnienie</b> skarp, dna rowu oraz przeciwskarpy brukiem polnym gr. 10cm ułożonym na podsypce cem.-piask. (zamiennie kamień hydrotechniczny o frakcji 100-200mm)	$\text{m}^2$	200,00		- zł
RAZEM:						- zł
RAZEM ROBOTY:						- zł
VAT [23%]						- zł
RAZEM ROBOTY [BRUTTO]:						- zł
SŁOWNIE:						