



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1  
inwentaryzacja stanu istniejącego  
od km 0+000 do km 0+365  
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1  
od km 0+000 - do km 0+365  
SKALA 1:50



A			Nawierzchnia utwardzona kruszywo łamane frakcji 0–31.5 stabilizowane mechanicznie	gr. 30cm
podbudowa zasadnicza	podbudowa górna	geowłóknina		
		podsyпка piaskowa		gr. 30cm
podbudowa pomocnicza		geowłóknina		
		podsyпка piaskowa		gr.30cm
		stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 Mpa		gr. 15cm

- B
- Pobocze utwardzone
- C
- Skarpa nieumocniona
- I
- istniejąca nawierzchnia utwardzona z kruszywa

Inwestor:		Biuro projektowe:		Geo-Projekt Invest Sp. z o. o.	
		Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn		ul. Urzędowska 139 23-200 Krasnik	
				GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.	
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:					
Wykonanie dokumentacji projektowej prebudowy drogi gminnej nr280 (Psaty Kąty-Święta Katarzyna) w latach 2021-2023					
obr. 0014 Bodzentyn, dz. nr ewid. 280, 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1					
Adres obiektu budowlanego:		jed. ewid. 260402_5 Bodzentyn obr.ewid. 0014 Psary Kąty		Powiat:	Kielecki
				Województwo:	Świętokrzyskie
Część:	PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA			Skala:	1:500
Funkcja:	Imię, Nazwisko:			Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski			LUB/0204/PWBD/16	
Nazwa rysunku:	PRZESKROJE NORMALNE			10.2022	
				Nr rys.	2.1
				Wersja:	01