






OKNA I DRZWI W KLATCE SCHODOWEJ PRZEZNACZONE DO WYMIANY					
OZNACZENIE	F1	F2	F3	F1	T1
LOKALIZACJA	I PÓŁPIĘTRO, II PÓŁPIĘTRO	III PÓŁPIĘTRO	PODDASZE	I PIĘTRO	DRZWI WEJŚCIOWE
SCHEMAT					
MATERIAŁ	PVC PIĘCIOKOMOROWE	PVC PIĘCIOKOMOROWE	PVC PIĘCIOKOMOROWE	PVC PIĘCIOKOMOROWE	DRZWI METALOWE OCIEPLONE
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ
KOLORYSTYKA	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY LUB BIAŁY	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY LUB BIAŁY	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY LUB BIAŁY	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY LUB BIAŁY	ZEWNĄTRZ: ZIELONY WEWNĄTRZ: ZIELONY
WYMIARY OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ: 133 cm WYSOKOŚĆ: 177 cm	SZEROKOŚĆ: 133 cm WYSOKOŚĆ: 186 cm	SZEROKOŚĆ: 133 cm WYSOKOŚĆ: 114 cm	SZEROKOŚĆ: 133 cm WYSOKOŚĆ: 129 cm	SZEROKOŚĆ: 155 cm WYSOKOŚĆ: 214 cm

Przed złożeniem zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
Drzwi do sanitariatów na półpiętrach: 80x200 – płytowe pełne z ościeżnicami metalowymi
Drzwi do piwnicy: 100x200 – metalowe ocynkowane z ościeżnicą metalową
Nową stolarkę wykonać z materiałów niepalnych.

MODYLION

PRACOWNIA INŻYNIERSKA
MAREK WIŚNIEWSKI
41-711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41

OBIEKT: WIELORODZIINY BUDYNEK MIESZKALNY
ADRES: RUDA ŚLĄSKA UL. ROTMISTRZA PILECKIEGO 23

PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA REMONTU BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

KLATKA SCHODOWA: ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniewski
upr.do proj. nr SLK/4322/PBkb/15

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

DATA:
06.2022

SKALA:
1:25

OPRACOWANIE – NR RYS:
22/PB/09–09