

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn Pl. Łódzki 2, 3, 4
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Drogowa)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodniki Pl. Łódzki 2, 3, 4					
1		Chodniki			
1.1		Chodniki			
1	KNNR 6 d.1.1 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 18,40*13,10+22,7*2,30+16,90*2,30*2+14,60*2,70+14,60*3,50+14,0*9,20+93*1,6+52*9,20+10,20*9,80	m ² m ²	1317,470	
				RAZEM	1317,470
2	KNNR 6 d.1.1 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 93+36*2+66+34	m m	265,000	
				RAZEM	265,000
3	KNNR 6 d.1.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 18,40*13,10+22,7*2,30+16,90*2,30*2+14,60*2,70+14,60*3,50+14,0*9,20+93*1,6+52*9,20+36+10,20*9,8	m ² m ²	1353,470	
				RAZEM	1353,470
4	KNR 2-31 d.1.1 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.1+36	m ² m ²	1353,470	
				RAZEM	1353,470
5	KNNR 6 d.1.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową poz.2	m m	265,000	
				RAZEM	265,000
6	KNR 2-31 d.1.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 2-31 d.1.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1+36	m ² m ²	1353,470	
				RAZEM	1353,470
8	KNR 4-01 d.1.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.1*0,05+poz.2*0,30*0,08+poz.3*0,23	m ³ m ³	383,532	
				RAZEM	383,532
9	KNR 2-31 d.1.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-31 d.1.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-31 d.1.1 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową 6*4,5	m ² m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
12	KNR 2-31 d.1.1 0706-05 analogia	Ręczne malowanie miejsca dla niepełnosprawnych oraz kopert 6,5*4,5+3,8*4,0*2	m ² m ²	59,650	
				RAZEM	59,650